



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τ.Υ

Εργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

Προυπ 14.998,88 Ευρώ

( με Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή ΣΑΤΑ

Χρήση 2015

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

#### Ομάδα Γενικών εργασιών

1	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ή ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ14)	1.1	ΟΔΟ1310	m	700,00	0,65	455,00
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1)	1.2	ΟΔΟ1212	m3	109,00	2,45	267,05
3	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΟΔΟΓ6)	1.3	ΟΔΟ3231	m2	1.000,00	0,41	410,00
4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟΑ18.3)	1.4	ΟΔΟ1510	m3	82,00	15,50	1.271,00
5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ20)	1.5	ΟΔΟ1530	m3	83,00	1,05	87,15
6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2)	1.6	ΟΔΟ2531	m3	48,00	89,80	4.310,40
7	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C (ΟΔΟΒ30.3)	1.7	ΥΔΡ7018	Kgr	257,00	1,15	295,55
8	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ2.1)	1.8	ΟΔΟ3211B	m3	90,00	21,00	1.890,00
<b>Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών</b>							<b>8.986,15</b>

<b>Αθροισμα εργασιών</b>	<b>8.986,15</b>
Γ.Ο. & Ε.Ε. <b>18,00 %</b>	<b>1.617,51</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>10.603,66</b>
Απρόβλεπτα <b>15 %</b>	<b>1.590,55</b>
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	<b>12.194,21</b>
Φ.Π.Α. <b>23 %</b>	<b>2.804,67</b>
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	<b>14.998,88</b>
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>14.998,88</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
8-10-2015  
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Λ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
8-10-2015  
Ο Μελετητής

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός