



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος

**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε.  
ΚΑΛΑΜΟΥ & Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ  
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προυπ

**32.000,00**Ευρώ

( με Φ.Π.Α. **24 %**)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Πηγή

**Κ.Α.**

**70-7323.006**

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες επισκευής του κεντρικού δρόμου της κοινότητας Καλάμου που οδηγεί στο λιμάνι καθώς επίσης τμημάτων του δρόμου από οικία Τσούρδη προς βόρεια προβλήτα Κοινότητας Καστού.

#### 1. Κάλαμος

Το μήκος της οδού είναι 191 μέτρα περίπου κυμαινόμενου πλάτους από τα οποία θα πραγματοποιηθούν εργασίες στα 156 μέτρα. Το υλικό του καταστρώματος της οδού είναι σκυρόδεμα το οποίο παρουσιάζει φθορές. Επίσης υπάρχουν 5 εσχάρες συλλογής όμβριων υδάτων κάθετα στον άξονα της οδού οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα και δημιουργούν κινδύνους στην διέλευση των οχημάτων και των πεζών.

Θα αποξηλωθούν οι εσχάρες και θα γίνει διαλογή προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν αυτές που είναι σε κατάσταση να επανατοποθετηθούν.

Στην συνέχεια θα γίνει διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 αφού προηγουμένως έχει τοποθετηθεί δομικό πλέγμα.

Στην συνέχεια θα τοποθετηθούν οι νέες εσχάρες υδροσυλλογής.

#### 2. Καστός

Θα αποκαταστήσουν διαβρωμένα τμήματα της οδού που οδηγεί από οικία Τσούρδη προς βόρειο προβλήτα.

Θα καθαιρεθούν τα διαβρωμένα τμήματα από άσπλο σκυρόδεμα και θα διαστρωθεί σκυρόδεμα C16/20 επι δομικού πλέγματος. Το συνολικό μήκος είναι περίπου 80 μέτρα.

Οι θαλάσσιες μεταφορές πληρώνονται ιδιαίτερα.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **25.806,45** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ **32.000,00** €.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΔ  
Λευκάδα, 09 -03-2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Λευκάδα, 09-03-2021

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.