



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠ/ΣΗΣ

Εργο

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

Προυπ 25.000,00 Ευρώ

( με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή ΣΑΤΑ

Χρήση 2020

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

#### Ομάδα Κατασκευές από σκυρόδεμα,στεγαν/σεις,οικοδομικά

1	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες (ΠΡΣΣΤ6.5σχετ)	1.1	ΠΡΣ5371	στρεμ	0,50	500,00	250,00
2	Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους (ΠΡΣΣΤ8.1.1σχετ)	1.2	ΠΡΣ5390	στρεμ	0,50	500,00	250,00
3	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος (ΥΔΡ10.17)	1.3	ΥΔΡ6370	m2	200,00	3,60	720,00
4	Δομικό πλέγμα εκτοξευμένου σκυροδέματος σε υπαίθρια έργα(ΥΔΡ4.22.1) (ΟΙΚ)	1.4	ΥΔΡ6630.1	m2	200,00	2,60	520,00
5	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό (ΟΙΚ79.6σχετ)	1.5	ΟΙΚ7903	m2	300,00	8,00	2.400,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
6	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος, εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσε (ΥΔΡ10.10.3)	1.6	ΥΔΡ6401	m2	360,00	20,60	7.416,00
7	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλόμενων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης (ΥΔΡ10.19)	1.7	ΥΔΡ6370	m2	3,00	53,60	160,80
8	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας (ΥΔΡ10.20)	1.8	ΥΔΡ6320.3	m2	15,00	14,40	216,00
9	Στεγάνωση αρμών με διογκούμενη ταινία μπεντονίτη (ΥΔΡ10.30)	1.9	ΥΔΡ6373	m	40,00	9,30	372,00
10	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 (ΟΙΚ32.5.2)	1.1 0	ΟΙΚ3212	m3	3,00	95,00	285,00
11	Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης (ΥΔΡ10.23)	1.1 1	ΥΔΡ6370	m	20,00	20,60	412,00
12	Καλύμματα φρεατίων, καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) (ΥΔΡ11.1.2)	1.1 2	ΥΔΡ6752	Kgr	48,95	2,90	141,96
13	Περίφραξη με συρματόπλεγμα (ΥΔΡ11.12)	1.1 3	ΥΔΡ6812	m	115,00	14,90	1.713,50
<b>Άθροισμα ομάδας Κατασκευές από σκυρόδεμα,στεγαν/σεις,οικοδομικά</b>							<b>14.857,26</b>

<b>Αθροισμα εργασιών</b>	<b>14.857,26</b>
<b>Γ.Ο. &amp; Ε.Ε. 18,00 %</b>	<b>2.674,30</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>17.531,56</b>
<b>Απρόβλεπτα 15 %</b>	<b>2.629,73</b>
<b>Αναθεωρήσεις</b>	<b>-</b>
<b>Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>20.161,29</b>
<b>Φ.Π.Α. 24 %</b>	<b>4.838,71</b>
<b>Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ</b>	<b>-</b>
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>25.000,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ -12-2020

ΕΚΡΙΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ 06-12-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ 06-12-2020

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΧΗΜΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ