

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 30/11 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 323

Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεχιζόμενη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 28934/22-9-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σώλος Φώτιος
9. Μεσσήνης Ιωάννης
10. Γιαννούτσος Πέτρος
11. Ρεκασινας Σπυρίδων
12. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
13. Γεωργάκης Βασίλειος
14. Μελάς Βασίλειος
15. Στραγαλινός Βασίλειος
16. Γαβρίλης Δημήτριος
17. Μαργέλης Γεώργιος
18. Δρακονταειδής Κων/νος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Αραβανής Γεράσιμος
21. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Μικρώνης Ζώης
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Πεντεσπίτης Νικόλαος
4. Κονιδάρης Κυριάκος
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Γαζής Αναστάσιος
7. Καρβούνης Σπυρίδων
8. Μεσσήνη Κερασούλα
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος
10. Λάζαρη Πηνελόπη
11. Βεργίνης Ξενοφών
12. Σίδερης Αντώνιος
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 17.
18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος προσήλθε
20. μετά την ψηφοφορία του 9^{ου} θέματος.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 21 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 4^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 30/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση μελέτης «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ» δαπάνης 55.000,00 € ,και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

Εισηγητής: κ.Κατωπόδης Θωμάς-Διευθυντής Τ.Υ.

Ο Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ.Θωμάς Κατωπόδης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Το έργο αυτό αφορά την ασφαλτόστρωση και την αποκατάσταση δύο δρόμων στο Δ.Δ. Απόλπαινας. Ο πρώτος βρίσκεται στον «δορυφόρο» του οικισμού, έχει μήκος περίπου 200 μέτρα, μέσο πλάτος 5 μέτρα σε μήκος 150 μέτρων περίπου και 4 μέτρα στο υπόλοιπο τμήμα του που είναι εκτός οικισμού. Ο δεύτερος δρόμος βρίσκεται εντός του κυρίου οικισμού της Απόλπαινας στην θέση «Χαλικάϊικα», έχει μήκος περίπου 90 μέτρα και μέσο πλάτος 5 μέτρα. Κρίνεται απαραίτητη η ασφαλτόστρωση και η διευθέτηση των όμβριων υδάτων των παραπάνω δρόμων για λόγους ασφάλειας και υγιεινής.

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στον πρώτο δρόμο στην θέση «δορυφόρος» είναι:

1.Κατασκευή –τοποθέτηση πλαστικού αγωγού όμβριων υδάτων 6 ATM σε μήκος 120 μέτρων εγκιβωτισμένου με σκυρόδεμα C16/20, όπου τα 60 μέτρα θα είναι διατομής Φ250 ενώ τα υπόλοιπα 60 μέτρα θα είναι διατομής Φ300.

2.Τέσσερα φρεάτια υδροσυλλογής και καθαρισμού που θα κατασκευαστούν με οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 με πάχος τοίχου 0,15 μέτρα, πλάτος 0,30 μέτρα και βάθος 0,50 μέτρα, όπου τα δύο φρεάτια θα είναι εγκάρσια και θα έχουν μήκος 5,00 μέτρα και θα ενώνονται με σωλήνα Φ250, το τρίτο φρεάτιο θα έχει μήκος 1,20 μέτρα στο οποίο θα καταλήγει ο σωλήνας Φ250 και θα ξεκινά ο σωλήνας Φ300 και το τέταρτο μήκος 0,60 μέτρων που θα ενώνεται με το τρίτο με σωλήνα Φ300 και θα διοχετεύει τα όμβρια σε υφιστάμενο φρεάτιο επί του επαρχιακού δρόμου Λευκάδας Απόλπαινας. Τα καπάκια-εσχάρες των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά και σύμφωνα με την Π.Τ.Π. T110.

3.Επίστρωση – συμπύκνωση με αδρανές υλικό τύπου Π.Τ.Π.Ο-150 (Αμμοχάλικο 3^Α) σε μέσο πάχος 0,15 μέτρων αφού προηγηθούν οι απαραίτητες εκσκαφές σε μέσο βάθος 0,15 μέτρα, ασφαλική προεπάλειψη και επίστρωση με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΠΤΠ Α265 μέσου πάχους 0,05 μέτρων.

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στον δεύτερο δρόμο στην θέση «Χαλικάϊικα», είναι:

Κατασκευή –τοποθέτηση αγωγού όμβριων υδάτων σε μήκος περίπου 25 μέτρων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς άοπλους τσιμεντοσωλήνες C12/15 Φ 0,40 μέτρων, εγκιβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 και επίστρωση – συμπύκνωση με αδρανές υλικό τύπου Π.Τ.Π.Ο-150 (Αμμοχάλικο 3^Α) σε μέσο πάχος 0,15 μέτρων αφού προηγηθούν οι απαραίτητες εκσκαφές σε μέσο βάθος 0,15 μέτρα, ασφαλική προεπάλειψη και επίστρωση με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΠΤΠ Α265 μέσου πάχους 0,05 μέτρων.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **44.715,45** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ **55.000,00** και θα καλυφθεί από πιστώσεις **ΣΑΤΑ**

Εισηγούμαι

1. την έγκριση της παραπάνω μελέτης καθώς και των τευχών δημοπράτησης
2. τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με δημοπράτηση, τους όρους της οποίας θα καθορίσει με απόφασή της η Ο.Ε.

Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Συμφωνούμε με το έργο αλλά διαφωνούμε με τη φιλοσοφία που πάτε να το κάνετε με την επιλεκτική κατανομή της ΣΑΤΑ.

Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Δεν συμφωνούμε μ' αυτή τη διαδικασία κατανομής της ΣΑΤΑ και επιλογής των δρόμων.

Γ.ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Υπάρχει αποσπασματική αντιμετώπιση του θέματος.

Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Προτείνω, για να δώσουμε αίσθημα δικαίου σε όλες τις Κοινότητες, να ψηφίσουμε ένα έργο ανά Κοινότητα.

Ακολουθεί ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 16 Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Ν.Μακρυγιώργου, Ελ.Αραβανής, Ζ.Σκιαδά, Σ.Ρόκκος, Ν.Βικέντιος, Ι.Καρτάνος, Π.Σούνδιας, Φ.Σώλος, Ι.Μεσσήνης, Π.Γιαννούτσος, Σ.Ρεκατσίνας, Α.Σάντα, Β.Γεωργάκης, Β.Μελάς, Β.Στραγαλινός, Δ.Γαβρίλης.

Κατά 5, οι κ.κ. Κ.Δρακονταειδής, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Λιβιτσάνος, Γ.Αραβανής, Γ.Μαργέλης.

Ο κ.Δρακονταειδής διευκρινίζει ότι συμφωνούν με το έργο αλλά διαφωνούν με την τακτική.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 55.000,00 €.
2. Τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με δημοπράτηση, τους όρους της οποίας θα καθορίσει με απόφασή της η Ο.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 323/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ