



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τεχνική Υπηρεσία

Προυπ 17.999,81 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή ΣΑΤΑ

Χρήση 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΟΔΟ)	1.1			-	-	-
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1)	1.2	ΟΔΟ1212	m3	104,00	2,70	280,80
3	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ή ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ14)	1.3	ΟΔΟ1310	m	1.200,00	0,65	780,00
4	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΟΔΟΓ6)	1.4	ΟΔΟ3231	m2	1.024,00	0,41	419,84
5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟΑ18.3)	1.5	ΟΔΟ1510	m3	100,00	10,75	1.075,00
6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ20)	1.6	ΟΔΟ1530	m3	100,00	1,05	105,00
7	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ2.1)	1.7	ΟΔΟ3211B	m3	56,00	16,25	910,00
8	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C (ΟΔΟΒ30.3)	1.8	ΥΔΡ7018	Kgr	450,00	1,15	517,50
9	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2)	1.9	ΟΔΟ2531	m3	68,00	89,80	6.106,40
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							10.194,54

Αθροισμα εργασιών	10.194,54
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	1.835,02
Σύνολο	12.029,56
Απρόβλεπτα 15 %	1.804,43
Απολογιστικά Αναδόχου	800,00
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	14.633,99
Φ.Π.Α. 23 %	3.365,82
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	17.999,81
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	17.999,81

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
8-10-2015
Ο Δ/ντής ΤΥΔΛ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
8-10-2015
Ο Μελετητής

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός