



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 55ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 602/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 60400/01.10.2021 (ΦΕΚ 4577/03.10.2021 τεύχος Β'), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/ 77233/13-11-2020 εγκ. Υπ. Εσ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **30610/8-10-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2	Μαργέλη Μαρία
3	Βικέντιος Νικόλαος
4	Γαζής Αναστάσιος
5	Τσιρογιάννης Γεώργιος
6	Τυπάλδος Νικόλαος
7	Γιαννιώτης Παναγιώτης
8	Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή
9	

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Δρακονταειδής Κων/νος
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑ 3^ο της Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης τευχών, δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Λιβιτσάνο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/9-3-2021 ΦΕΚ 36 Α «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων Συμβάσεων»
3. Το Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
4. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η σύνδεση παροχών ύδρευσης και κάθετων δικτύων με τους κεντρικούς αγωγούς στο νέο δίκτυο περιοχής οδού Αναπαύσεως – περιοχής Αγ.Μαρίνας –Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

Κατασκευή φρεατίων διαστάσεων επιλογής της Υπηρεσίας από οπλισμένο σκυρόδεμα για την σύνδεση στους κεντρικούς αγωγούς υφιστάμενων αγωγών διανομής.

Σύνδεση υφιστάμενων αγωγών διανομής με κεντρικούς αγωγούς διατομών Φ250, Φ125, και Φ110.

Σύνδεση υφιστάμενων παροχών ιδιοκτησιών με τα νέα φρεάτια παροχών. Συγκεκριμένα σε κάθε ιδιοκτησία, θα εντοπίζεται στο όριο της η υφιστάμενη παροχή η οποία θα συνδέεται με της ίδιας εσωτερικής διατομής με την υφιστάμενη παροχή με αγωγό από πολυαιθυλένιο 16ATM κατάλληλο για πόσιμο νερό. Θα μεταφέρεται εφόσον είναι σε καλή κατάσταση ο υδρομετρητής στο νέο φρεάτιο και τα ταπώνεται η παλαιά παροχή με κατάλληλα τερματικά εξαρτήματα. Σε περίπτωση που το υδρόμετρο δεν λειτουργεί ή δεν είναι ευανάγνωστο θα αντικαθίσταται με νέο, θα καταγράφεται σε πίνακα ο αριθμός παλαιού και νέου υδρομετρητή θα φωτογραφίζεται και θα παραδίδεται στην υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου. Στον ανωτέρω πίνακα θα γίνεται αντιστοίχιση των υδρομέτρων με τον κωδικό παροχής - καταναλωτή τόσο για τους νέους υδρομέτρους όσο και για τους μεταφερόμενους.

Ο ανωτέρω πίνακας θα συντάσσεται ανα περιοχή και θα παραδίδεται στην Υπηρεσία ύδρευσης μαζί με τα κατεστραμμένα υδρόμετρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κατασκευή νέων φρεατίων παροχών όμορων με τα υφιστάμενα ιδίων προδιαγραφών για τοποθέτηση υδρομέτρων σε περίπτωση κτιρίων πολυκατοικιών ή τουριστικών εγκαταστάσεων κλπ όπου διαθέτουν πλέον των δύο υδρομετρητών.

Τοποθέτηση και σύνδεση πυροσβεστικών κρουνών.

Επισημαίνεται ότι όλα τα προς χρήση υλικά (βάνες, ορειχάλκινα εξαρτήματα ,υδρομετρητές κλπ) θα χρησιμοποιηθούν εφόσον προσκομιστούν, δείγματα και τεχνικά τους χαρακτηριστικά στην υπηρεσία και λάβουν έγκριση για χρήση.

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΥΣΕΩΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ

Θέση Α1: Κατασκευή φρεατίου δικλείδων εσωτερικών διαστάσεων 1,5 x 1,50 εντοπισμός του υφιστάμενου αγωγού διανομής σύνδεση του στο νέο αγωγό και απομόνωση του παλαιού.

Θέση Α2: Εντοπισμός του υφιστάμενου αγωγού διανομής σύνδεση του στο νέο αγωγό με χρήση υπόγειας δικλείδας και απομόνωση του παλαιού.

Θέση Α3: Εντοπισμός των υφιστάμενων παροχών στην κάθετη επί της επαρχιακής οδού και απομόνωση τους από το παλαιό δίκτυο, τομή της επαρχιακής οδού και κατασκευή διάβασης με αγωγό Φ63, κατασκευή φρεατίων παροχών και σύνδεση τους στο αγωγό Φ63 , σύνδεση του Φ63 στο υφιστάμενο φρεάτιο του νέου αγωγού.

Θέση Α4: Εντοπισμός του υφιστάμενου αγωγού διανομής στην κάθετη επί της επαρχιακής οδού σύνδεση του στο υφιστάμενο φρεάτιο το νέου αγωγού και απομόνωση του παλαιού δικτύου. Επί πλέον θα κατασκευαστεί ένα νέο φρεάτιο παροχών στο ρεύμα της επαρχιακής προς Λευκάδα και σύνδεσή του με το νέο δίκτυο.

Θέση Α5: Εντοπισμός του υφιστάμενου αγωγού διανομής στην κάθετη επί της επαρχιακής οδού σύνδεση του στο υφιστάμενο φρεάτιο το νέου αγωγού και απομόνωση του παλαιού δικτύου.

Θέση Α6: Εντοπισμός του υφιστάμενου αγωγού διανομής (αγωγός προς Καραδήμα) σύνδεση του στο νέο δίκτυο χωρίς κατασκευή φρεατίου με χρήση υπόγειας βάνας με προέκταση και απομόνωση του παλαιού δικτύου.

Σύνδεση παροχών στο νέο δίκτυο.

ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ

Απομόνωση του παλαιού δικτύου φ160 .

Τοποθέτηση δύο πυροσβεστικών κρουνών, ενός σε αντικατάσταση παλαιού και ενός νέου στην εκκλησία Αγ. Μαρίας.

Σύνδεση παροχών στο νέο δίκτυο.

Σύνδεση κάθετου κλάδου στην εκκλησία Αγ. Μαρίνα με το νέο δίκτυο.

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ (Δικαστήρια έως διασταύρωση με Αγ. Ιωάννη)

Σύνδεση νέου αγωγού με τον αγωγό Φ225 PVC .

Σύνδεση με το νέο δίκτυο πυροσβεστικού κρουνού κλειστού γυμναστηρίου.

Σύνδεση παροχών στο νέο δίκτυο

ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

Σύνδεση παροχών στο νέο δίκτυο

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας , από εξειδικευμένο προσωπικό ενώ σε περίπτωση έκτακτων αναγκών ο τεχνίτης και ο υδραυλικός θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να παρευρίσκονται στον τόπο του συμβάντος καθόλη τη διάρκεια του εικοσιπενταώρου.

Ο ανάδοχος σε περίπτωση βλάβης την οποία δεν δύναται να διορθώσει ο υδραυλικός του επί τόπου του έργου, θα πρέπει να έχει όλη την επιμέλεια των ενεργειών για οποιοσδήποτε επισκευές απαιτηθούν (συνεννοήσεις, επαφές, ενημερώσεις) ώστε να καθίσταται άμεση η λειτουργία του δικτύου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, με Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.
- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18,
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε από τις δ/ξεις του Ν. 4782/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, με Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 602/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ