

			ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ						
A/A	Περιγραφή	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
<b>ΟΜΑΔΑ Α: Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις</b>									
1	Καθαρισμός εδάφους από πετρες - χορτα και αφαίρεση φυτικής γης δια χειρός	1.1	M2	7049,8	2,60	18.329,48		ΟΙΚ ΣΧ2101	ΟΙΚ2101=100%
2	Αποξήλωση δαπέδων εκ πλακών~παντός τύπου, αλλά μετά προσοχής, διά την εξαγωγήν ακεραίων πλακών εις ποσοστόν άνω των 90%	1.2	M2	1440	2,36	3.398,40		ΟΙΚ 2237.N	ΟΙΚ2237=100%
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.3	M3	468	4,50	2.106,00		ΟΙΚ NET-20.05.01.M-A	ΟΙΚ2124=100%
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.4	M3	386,94	20,25	7.835,54		ΟΙΚ NET-20.04.01.M-A	ΟΙΚ2122=100%
5	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με τα χέρια	1.5	Τον.	500	13,50	6.750,00		ΟΙΚ NET-10.01.01-A	ΟΙΚ1101
6	Μεταφορά υλικών με ζώα.	1.6	t100m	2000	3,30	6.600,00		ΟΙΚ NET-10.05-A	ΟΙΚ1128
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>						<b>45.019,42</b>			
<b>ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδέματα</b>									
1	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.7	M3	61,4	106,00	6.508,40		ΟΙΚ NET-32.05.04-A	ΟΙΚ3214=100%
2	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.8	Χγρ.	656,7	1,01	663,27		ΟΙΚ NET-38.20.03-A	ΟΙΚ3873=100%
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.9	M2	80	22,50	1.800,00		ΟΙΚ NET-38.02-A	ΟΙΚ3811=100%
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>						<b>8.971,67</b>			
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα</b>									
1	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως των 150 kg τσιμέντου	1.10	M3	238,92	67,00	16.007,64		ΟΙΚ NET-42.05.02-A	ΟΙΚ4206=100%
2	~Κατασκευή ριχτιού από λιθοδομη.	1.11	MM	130	60,71	7.892,30		ΟΙΚ 7551N	ΟΙΚ7551=100%
3	Σκαλοπάτια από λιθοδομη με διαμόρφωση όψεων (πάτημα -ρύχι)	1.12	MM	393	61,23	24.063,39		ΟΙΚ 7551N1	ΟΙΚ7551=100%
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>						<b>47.963,33</b>			
<b>ΟΜΑΔΑ Ε: Επενδύσεις - Επιστρώσεις</b>									
1	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2	1.13	M2	2569,8	2,70	6.938,46		ΟΙΚ NET-79.15.02-A	ΟΙΚ7914=100%
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.14	M3	912,24	15,70	14.322,17		ΟΙΚ NET-20.20.M-A	ΟΙΚ2162=100%
3	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	1.15	M2	146,5	11,20	1.640,80		ΟΙΚ NET-45.01.02-A	ΟΙΚ4502=100%
4	~Επανατοποθέτηση χονδροπλακών ακανονίστων με αμμο	1.16	M2	1440	10,85	15.624,00		ΟΙΚ 7311.1	ΟΙΚ7311=100%
5	Επιστρώσεις δια χονδροπλακών ακανονίστων μέσου πάχους 5cm με αμμο	1.17	M2	444	21,20	9.412,80		ΟΙΚ 7311.2	ΟΙΚ7311=100%
6	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	1.18	M2	501	22,50	11.272,50		ΟΙΚ NET-73.11-A	ΟΙΚ7311=100%
7	~ Αμμος λατομείου για την διάστρωση μονοπατιών	1.19	M3	475,45	25,49	12.119,22		ΥΔΜ 6069.2	ΥΔΡ6069=100%
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>						<b>71.329,95</b>			
<b>ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές</b>									
1	Στέγατρο-κιοσκι 4,20m*4,20m οπως σχεδια μελέτης σε οιονδήποτε θέση	1.20	Τεμ.	2	8.756,20	17.512,40		ΟΙΚ 5261.1N	ΟΙΚ52.76.02
2	Επένδυση από σανίδες πλατος έως 12 cm και παχος 24 mm τύπου deck (Αφρικανική ξυλεία) σε πεζούλι από πέτρα για την διαμόρφωση καθιστικού	1.21	MM	200	10,84	2.168,00		ΟΙΚ N.5623.1.21	ΟΙΚ53.01.02
3	Ορειχάλκινη ανάγλυφη πλάκα σήμανση φέροντας το σχήμα Μεγανησιού και τη θέση του μονοπατιού	1.22	Τεμ.	11	210,00	2.310,00		ΟΙΚ ΣΧ7394.1	ΟΙΚ7394=100%
4	Σήμανση μονοπατιού αποτελούμενο από γαλβανισμένος ιστό Φ2 ins και πινακίδα	1.23	Τεμ.	18	82,35	1.482,30		ΟΙΚ 6428.N1	ΟΙΚ6428=100%
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>						<b>23.472,70</b>			
<b>ΟΜΑΔΑ Ζ: Λοιπά - Τελειώματα</b>									
1	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	1.24	MM	20	14,90	298,00		ΥΔΡ 11.12	ΥΔΡ 6812=100%
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ζ: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>						<b>298,00</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>197.055,06</b>	<b>197.055,06</b>		

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ									
A/A	Περιγραφή	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης
	Ενιαίο όφελος			18,00%			35.469,91		
	Αθροισμα						232.524,97		
	Ενιαία απρόβλεπτα			15,00%			34.878,75		
	Αθροισμα						267.403,72		
	Πρόβλεψη Αναθεώρησης						888,97		
	Αθροισμα						268.292,69		
	Ενιαίος Φ.Π.Α.			23,00%			61.707,32		
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>						<b>330.000,00</b>		
			ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ				ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ		
			ΛΕΥΚΑΔΑ	/07/2014			ΛΕΥΚΑΔΑ	/07/2014	
			Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ						


