



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τεχνική Υπηρεσία

Εργο

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  
Τ.Κ.ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

Προυπ 25.998,34 Ευρώ

( με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή Σ.Α.Τ.Α

Χρήση 2016

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

#### Ομάδα Γενικών εργασιών

1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00m (ΟΔΟΒ1)	1.1	ΟΔΟ2151	m3	50,00	5,12	256,00
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2)	1.2	ΟΔΟ2531	m3	137,00	89,80	12.302,60
3	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (ΟΔΟΒ30.2)	1.3	ΟΔΟ2612	Kgr	2.117,00	1,15	2.434,55
4	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1)	1.4	ΟΔΟ3121B	m3	20,00	22,87	457,40
<b>Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών</b>							<b>15.450,55</b>

<b>Άθροισμα εργασιών</b>	<b>15.450,55</b>
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	<b>2.781,01</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>18.231,65</b>
Απρόβλεπτα 15 %	<b>2.734,75</b>
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	<b>20.966,40</b>

Φ.Π.Α. 24 %	5.031,93
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	25.998,34
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>25.998,34</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
3-7-2016  
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΕΜ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
3-7-2017

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός