

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

**1. ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΗΓΑΔΙΟΥ "ΚΑΡΑΜΑΝΤΑΝΙ"**

**ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.**

**ΤΜΗΜΑ 1.** Μήκος 320,0μ και πλάτος 3,0μ

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ.** Καθαρισμός μονοπατιού, κατασκευή λιθοδομής ύψους 30,0 cm και πάχους 40 cm στο μήκος της ανατολικής πλευράς, σήμανση με ιστό, σήμανση στο δάπεδο.

**ΤΜΗΜΑ 2.** Μήκος 520,0μ και μέσο πλάτος 3,0μ

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ.** Καθαρισμός μονοπατιού, αποξήλωση των πλακών δαπέδου, εκσκαφή με μηχανικά μέσα σε βάθος 30cm, εκσκαφή θεμελίων τοίχων, γεωύφασμα, επίχωση με 3Α, λιθοδομή πάχους 40cm και ύψους 40cm, επανατοποθέτηση των πλακών με άμμο, τοποθέτηση νέων πλακών με αρμό, σήμανση με ιστό σε δύο σημεία, σήμανση στο έδαφος σε δύο σημεία.

**ΜΟΝΟΠΑΤΙ Β.**

**ΤΜΗΜΑ 1.** Καμμία εργασία

**ΤΜΗΜΑ 2.** Μήκος 34,0μ και πλάτος 3,0μ

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ.** Κατασκευή πέτρινης σκάλας λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς του τμήματος για την κατασκευή της οποίας απαιτούνται εκσκαφές με τα χέρια, καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος, κατασκευή ριχτιών από λοθοδομή, πλακοστρώσεις με πλάκες πάχους 5cm.

**ΤΜΗΜΑ 3.**

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ.** Καθαρισμός, πλακοστρώσεις με ακανόνιστες πλάκες πάχους 5 cm πάνω σε δάπεδο από σκυρόδεμα C16/20 με πλέγμα.

**ΤΜΗΜΑ 4.** Μήκος 23,0μ και πλάτος 2,0μ

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ.** Καθαρισμός μονοπατιού , πλακοστρώσεις με ακανόνιστες πλάκες πάχους 5cm πάνω σε δάπεδο από σκυρόδεμα C16/20 με πλέγμα T131, σήμανση με ιστό.

## **2. ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΑΘΕΡΙΝΟΥ- ΠΗΓΑΔΙ ΑΘΕΡΙΝΟΥ**

**ΚΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ** Μήκος 268,0μ και πλάτος 3,0μ -4,0μ

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ.** Καθαρισμός, κοπή θάμνων, συμπλήρωμα λιθοδομών, σήμανση σε ιστό, και στο δάπεδο.

**ΔΕΥΤ/ΟΝ ΔΡΟΜΟΣ** Μήκος 39,0μ και πλάτος 2,0μ

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ.** Καθαρισμός μονοπατιού, εκσκαφή σε βάθος 30cm, γεώφασμα, επίχωση με 3Α σε πάχος 30cm, πλακοστρώσεις με ακανόνιστες πλάκες πάχους 5,0cm, λιθοδομή πάχους 40cm και ύψους 40cm εκατερωθεν του μονοπατιού, σήμανση σε ιστό.

## **3. ΜΟΝΟΠΑΤΙ (ΠΡΟΣ ΣΠΗΛΙΑ ΚΥΚΛΩΠΑ) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ**

**ΑΡΧΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.** Μήκος 64,0μ και πλάτος 1,20μ

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ.** Καθαρισμό, εκσκαφή εδάφους σε βάθος 30cm, γεώφασμα, επίχωση με 3Α, πλακόστρωση με πλάκες 5 cm, λιθοδομή μίας όψης και σήμανση με ιστό.

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΣΠΗΛΙΑ ΚΥΚΛΩΠΑ.** Μήκος 36,0μ και πλάτος 3,0μ

**ΕΡΓΑΣΙΑ** (Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 993/10-04-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αρχαιοτήτων και Πολ/κης κληρονομιάς, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλ/γίας Ν. Ελλάδας)

Καθαρισμός μονοπατιού, εκσκαφή σε βάθος 30 cm, θραυστό υλικό λατομείου 3Α, περίφραξη εισόδου σπηλαίου, σήμανση σε ιστό.

**ΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ.** Μήκος 131,0μ και πλάτος 3,0μ

**ΕΡΓΑΣΙΑ** Καθαρισμός, επίχωση με 3Α, λιθοδομή, πλακόστρωση με πλάκες πάχους 5cm, πέτρινα σκαλοπάτια, σήμανση σε ιστό, σήμανση στο δάπεδο.

## **4. ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ**

Μήκος 778,0μ και μέσο πλάτος 1,0μ

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ.** Καθαρισμός, εκσκαφές με χέρια, γεώφασμα, επίχωση με 3Α. Πέτρινα σκαλοπάτια, μικρού ύψους πέτρινες λιθοδομές, πλακοστρώσεις με πλάκες πάχους 5cm, σήμανση σε ιστό, σήμανση στο δάπεδο, διάστρωση με άμμο λατομείου.

## **5. ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΒΟΥΡΝΑ"**

Μήκος 339,0μ και πλάτος 0,60μ - 1,20μ

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ.** Καθαρισμός, μικροεκσκαφές με χέρια, γεώφασμα, επίχωση με 3Α, λιθοδομές μιας όψης, σκαλοπάτια πέτρινα, άμμος λατομείου, σήμανση σε ιστό, σήμανση στο δάπεδο.

## **6. ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΟΣ ΣΠΗΛΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ**

Μήκος 373,0μ και πλάτος 0,80μ - 1,00μ

*ΕΡΓΑΣ* (Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 993/10-04-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αρχαιοτήτων και Πολ/κης κληρονομιάς, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλιγίας Ν. Ελλάδας)

Καθαρισμός, σήμανση σε ιστό, σήμανση στο δάπεδο.

## **7. ΜΟΝΟΠΑΤΙ "ΛΙΜΠΑ' ΠΡΟΣ "ΜΕΓΑ ΜΠΡΥΝΟ" ΕΩΣ ΡΑΧΕΣ**

Μήκος 1991,0μ και πλάτος 0,30μ - 1,00μ

*ΕΡΓΑΣΙΕΣ.* Καθαρισμός, μικροεκσκαφές με χέρια, επίχωση με 3Α, γεώφασμα, λιθοδομές μιας όψης, πέτρινα σκαλοπάτια, διαστρώσεις με άμμο λατομείου, σήμανση σε ιστό, σήμανση στο δάπεδο, στέγαστρα- κιόσκια

### **Ισχύουσες διατάξεις:**

-Του Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθ Ν.2229/94 και το Ν.2372/96, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

-Του Π.Δ.609/85 «Κατασκευή Δημοσίων έργων» και Π.Δ.402/96.

-Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως επικυρώθηκε με το Π.Δ.323/89.

-Του Π.Δ.28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» όσον αφορά τη σύνταξη προμήθειες.

-Του Π.Δ.171/87 «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων ΟΤΑ.

-Τις δ/ξεις του Ν.3263/04 (ΦΕΚ 179<sup>Α</sup>/ ' 28.9.04) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοκ και άλλες διατάξεις».

-Τις δ/ξεις του Ν.3669/08 «Κώδικας δημοσίων έργων»

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ /11/2013  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ 29/10/2013

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ





ηκε με το

| μελετών-

σίων έργων