



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προϋπ. : 270.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α.24%)

Πηγή : ΓΓΑ

Χρήση : 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφεται η επισκευή - ανακατασκευή αθλητικών δαπέδων και η ανανέωση αθλητικού εξοπλισμού σε διάφορα γήπεδα του Δήμου Λευκάδας.

Συγκεκριμένα:

A. Αποκατάσταση γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 του Δήμου Λευκάδας, που βρίσκεται στην περιοχή Βαρδάνια Λευκάδας. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν:

1. Αποξήλωση του υφιστάμενου παλαιού συνθετικού τάπητα και την απομάκρυνσή του με οποιαδήποτε μέσο σε οποιαδήποτε απόσταση
2. Αποκατάσταση βάσης, διευθέτηση ρήσεων, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. Διευθέτηση όμβριων υδάτων.
3. Επίστρωση του γηπέδου με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς. Στην εργασία περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς επί τόπου του έργου, κατηγορίας «FIFA LABORATORY TEST-1 ή 2 STAR» με πιστοποίηση του οίκου κατασκευής κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004
4. Αντικατάσταση πάγκων αναπληρωματικών
5. Τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων στις κερκίδες
6. Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου 8,00μ X 5,00μ με προέκταση της οροφής 0,50μ, μεταβλητού ύψους 3,00μ - 4,00μ
7. Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού με προσθήκη ιστών ηλεκτροφωτισμού

B. Αποκατάσταση γηπέδου τένις που βρίσκονται στην περιοχή Βαρδάνια Λευκάδας. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

1. Αποξήλωση του υφιστάμενου παλαιού συνθετικού τάπητα και την απομάκρυνσή του με οποιαδήποτε μέσο σε οποιαδήποτε απόσταση
2. Αποκατάσταση βάσης, διευθέτηση ρήσεων, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.
3. Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς επί τόπου του έργου με γραπτή εγγύηση πέντε (5) ετών

4. Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ιστών και φιλέ τένις.
5. Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκου αναπληρωματικών
6. Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού με προσθήκη ιστών ηλεκτροφωτισμού

Γ. Αποκατάσταση γηπέδων Μπάσκετ - Βόλεϊ

1. Αποκατάσταση - επέκταση του γηπέδου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του σχεδίου πόλης Βασιλικής
2. Αντικατάσταση της υφιστάμενης περίφραξης με νέα ύψους 6μ. Τοποθέτηση δίχτυ στην οροφή της περίφραξης και 2 μεταλλικών πορτών, σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας
3. Επέκταση και αποκατάσταση βάσης, διευθέτηση ρήσεων, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας ώστε να απομακρυνθούν κάθε είδους ρύποι και ακαθαρσίες, Διευθέτηση όμβριων υδάτων.
4. Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 3 – 4 mm, απόχρωσης πρασίνου, κόκκινου ή συνδυασμού τους, πάνω σε υπάρχοντα ασφαλοτάπητα εξωτερικών γηπέδων αθλοπαιδιών εγκεκριμένου από την ΙΤΦ.
5. Αντικατάσταση εξοπλισμού βόλεϋ (μεταλλικές κολώνες και φιλέ)
6. Αντικατάσταση εξοπλισμού μπάσκετ (ζεύγος μπασκετών)
7. Τοποθέτηση πάγκων αναπληρωματικών
8. Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού με προσθήκη ιστών ηλεκτροφωτισμού

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 217.741,94 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ με ΦΠΑ 270.000,00 και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΓΓΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε
ΛΕΥΚΑΔΑ, 19-01-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ, 19-01-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ, 19-01-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΗΜ. ΜΗΧ. - ΠΟΛ. ΜΗΧ.

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ