



Εργο **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προυπ **600.000,00 Ευρώ**

(με Φ.Π.Α. **24 %**)

Πηγή **ΠΔΕ**

Χρήση **2016**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Χωματουργικά

1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1)	1.1	ΟΔΟ1212	m3	30,00	2,60	78,00
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες (ΟΔΟΑ4.2)	1.2	ΟΔΟ1220	m3	70,00	5,85	409,50
Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά							487,50

Ομάδα Τεχνικά έργα

1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1)	2.1	ΟΔΟ2532	m3	271,70	94,20	25.594,14
2	ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΑΟΛΠΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C12/15 Φ 1.00 μ (ΟΔΟΒ53.7)	2.2	ΟΔΟ2885	m	48,00	101,00	4.848,00
3	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ) (ΟΔΟΒ66.1)	2.3	ΟΔΟ2548	τεμαχ	8,00	438,00	3.504,00
Άθροισμα ομάδας Τεχνικά έργα							33.946,14

Ομάδα Οδοστρωσία

1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1)	3.1	ΟΔΟ3121B	m3	2.565,00	18,11	46.452,15
2	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2)	3.2	ΟΔΟ3211B	m2	23.870,68	1,86	44.399,46

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Άθροισμα ομάδας Οδοστρωσία							90.851,61

Ομάδα Ασφαλτικά

1	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ3)	4.1	ΟΔΟ4110	m2	23.870,68	1,20	28.644,82
2	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1)	4.2	ΟΔΟ4521B	m2	23.870,68	8,27	197.410,52
Άθροισμα ομάδας Ασφαλτικά							226.055,34

Άθροισμα εργασιών	351.340,59
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	63.241,31
Σύνολο	414.581,90
Απρόβλεπτα 15 %	62.187,29
Αναθεωρήσεις	7.101,78
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	483.870,97
Φ.Π.Α. 24 %	116.129,03
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	600.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λευκάδα 25/01/2018
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Λευκάδα 25/01/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα 25/01/2018

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΗΜ.-ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ