



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εργο

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προυπ 80000 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή ΠΔΕ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Χρήση 2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες


1	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΔΡ3.6.2*)	1.1	ΥΔΡ6058	m3	110,00	0,88	96,80
2	Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων (ΥΔΡ12.19)	1.2	ΥΔΡ6630.1	Kgr	10,00	3,30	33,00
3	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες (ΥΔΡ12.20)	1.3	ΥΔΡ6651.1	Kgr	10,00	4,80	48,00
4	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.1.4)	1.4	ΟΙΚ3214	m3	10,00	90,00	900,00
5	Δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.5	ΟΙΚ3873	Kgr	60,00	1,01	60,60

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
6	Χαλύβδινες εξαρτήσεις 25 atm μετά ελαστ. δακτ.Φ125(ΥΔΡ380Γ.6)	1.6	ΥΔΡ 380Γ.6	τεμαχ	2,00	260,00	520,00
7	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος αυτομάτου αναρροφήσεως παροχής 100 m ³ /h και μανομετρικού ύψους 220 m (ΗΛΜ21ΣΧΕΤΙΚΟ)	1.7	ΗΛΜ 21	τεμαχ	1,00	11.500,00	11.500,00
8	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος αυτομάτου αναρροφήσεως παροχής 80 m ³ /h και μανομετρικού ύψους 260 m (ΗΛΜ21σχετικο2)	1.8	ΗΛΜ 21	τεμαχ	1,00	12.265,00	12.265,00
9	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος παροχής 165 m ³ /h και μανομετρικού ύψους 80 m (ΗΛΜ22ΣΧΕΤ1)	1.9	ΗΛΜ 22	τεμαχ	1,00	8400,00	8.400,00
10	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών της υδραυλικής εγκατάστασης (ΗΛΜ82σχετικο)	1.1 0	ΗΛΜ 82	τεμαχ	1,00	3200,00	3200,00
11	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ Η ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΡΔΜ, ΡΝ 25bar, D125 (ΥΔΡ383Β.15.5σχε)	1.1 1	ΥΔΡ 383Β.15.5	τεμαχ	2,00	285,00	570,00
12	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες (ΟΙΚ62.24)	1.1 2	ΟΙΚ62.24	Kgr	60,00	5,6	336,00
13	Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης (ΗΛΜ60.20.40.51σχε)	1.1 3	ΗΛΜ 102	τεμαχ	1,00	3.000,00	3.000,00
14	Εκκινητής ομαλός (SOFT STARTER) (ΗΛΜ62.10.20.4σχε)	1.1 4	ΗΛΜ 59	τεμαχ	1,00	3.200,00	3200,00
15	Βάνα πεταλούδας με ηλεκτροκινητήρα DN 300, 16 ATM (ΗΛΜ62.10.20.4σχε)	1.1 4	ΗΛΜ 59	τεμαχ	1,00	3.400,00	3400,00
Άθροισμα ομάδας Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες							47.529,40

Άθροισμα εργασιών	47.529,40
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	8.555,29

	Σύνολο	56.084,69
	Απρόβλεπτα 15 %	8.412,70
	Αναθεωρήσεις	18,74
	Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	64.516,13
	Φ.Π.Α. 24 %	15.483,87
	Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	80.000,00
	Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	80.000,00

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
05-5-2017



Σ. ΑΡΕΘΑΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
05-5-2017



Ε. ΣΙΔΕΡΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
05-5-2017



Α. ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

