



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εργο ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ -
Μ.ΑΥΛΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προυπ 100.000 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή

Χρήση 2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | Εργασία | Αριθμός Τιμολογίου | Κωδικός Αναθεώρησης | Είδος Μονάδας | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |
|-----|---------|--------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------|
|-----|---------|--------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------|

Ομάδα Γενικών εργασιών

| | | | | | | | |
|---|---|-----|---------|-----|----------|-------|-----------|
| 1 | ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΟΔΟ) | 1.1 | | | - | - | - |
| 2 | ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ (ΟΔΟΑ1) | 1.2 | ΟΔΟ1110 | m3 | 684,00 | 1,50 | 1.026,00 |
| 3 | ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00m (ΟΔΟΒ1*) | 1.3 | ΟΔΟ2151 | m3 | 85,50 | 4,00 | 342,00 |
| 4 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟΑ18.3) | 1.4 | ΟΔΟ1510 | m3 | 427,50 | 11,25 | 4.809,38 |
| 5 | Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2) | 1.5 | ΟΔΟ2531 | m3 | 28,50 | 89,80 | 2.559,30 |
| 6 | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1) | 1.6 | ΟΔΟ2532 | m3 | 130,00 | 94,20 | 12.246,00 |
| 7 | Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (ΟΔΟΒ30.3) | 1.7 | ΥΔΡ7018 | Kgr | 2.480,00 | 1,15 | 2.852,00 |
| 8 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ (ΟΔΟΒ49) | 1.8 | ΥΔΡ6752 | Kgr | 450,00 | 1,45 | 652,50 |

| α/α | Εργασία | Αριθμός Τιμολογίου | Κωδικός Αναθεώρησης | Είδος Μονάδας | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|------------------|
| 9 | Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m (ΟΔΟΓ1.2) | 1.9 | ΟΔΟ3111B | m2 | 1.425,00 | 1,63 | 2.322,75 |
| 10 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ή ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΛΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ14) | 1.1 0 | ΟΔΟ1310 | m | 321,66 | 0,65 | 209,08 |
| 11 | ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ), σε βάθος έως 6 cm. (ΟΔΟΔ2.2) | 1.1 1 | ΟΔΟ1132 | m2 | 3.500,00 | 1,45 | 5.075,00 |
| 12 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4) | 1.1 2 | ΟΔΟ4120 | m2 | 3.500,00 | 0,45 | 1.575,00 |
| 13 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1) | 1.1 3 | ΟΔΟ4321B. 1 | m2 | 3.500,00 | 7,36 | 25.760,00 |
| Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών | | | | | | | 59.429,01 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Άθροισμα εργασιών | 59.429,01 |
| Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % | 10.697,22 |
| Σύνολο | 70.126,23 |
| Απρόβλεπτα 15 % | 10.518,93 |
| Αναθεωρήσεις | - |
| Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ | 80.645,16 |
| Φ.Π.Α. 24 % | 19.354,84 |
| Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ | 100.000,00 |
| Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ | - |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 100.000,00 |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 18-01-2017
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 18-01-2017
Ο Π/νος Τ.Ε.Ε.Μ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΝΥΔΡΙ 18-01-2017
Ο Μελετητής

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Χημικός – Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός