



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : **ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  
ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ**

Προυπ : **19.999,63Ευρώ**

( με Φ.Π.Α. **24 %** )

Πηγή : **ΣΑΤΑ**

Χρήση : **2016**

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/ α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
---------	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

#### Ομάδα Γενικών εργασιών

1	ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ (ΟΔΟΔ1 σχετ.)	1.1	ΟΙΚ2269Α	m	25,00	3,00	75,00
2	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ, ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΘΡΩΝ (ΟΔΟΑ2.1 σχετ.)	1.2	ΟΔΟ1123Α	m3	100,00	7,00	700,00
3	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2)	1.3	ΟΔΟ1123Α	m3	150,00	1,82	273,00
4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟΑ18.3)	1.4	ΟΔΟ1510	m3	30,00	11,70	351,00
5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ20)	1.5	ΟΔΟ1530	m3	30,00	1,05	31,50
6	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΔΟΒ51)	1.6	ΟΔΟ2921	m	82,00	9,60	787,20
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2)	1.7	ΟΙΚ3811	m2	12,00	22,50	270,00
8	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.1.4)	1.8	ΟΙΚ3214	m3	70,00	90,00	6.300,00
9	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 (ΟΔΟΒ29.1.2)	1.9	ΟΔΟ2521	m3	4,00	72,00	288,00
10	Δομικά πλέγματα Β500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.10	ΟΙΚ3873	Kgr	1.750,00	1,01	1.767,50
11	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων, σε έδαφος γαιώδες, πλάτους οφρύος ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι 1.00 m και σε βάθος μέχρι 1.00 m (ΗΛΜ9302.1)	1.11	ΗΛΜ9302.1	m3	7,00	18,89	132,23
12	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης (ΥΔΡΥ5.3)	1.12	ΥΔΡ6066	m3	4,00	0,45	1,80

α/ α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησ ης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
13	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (ΥΔΡ5.7)	1.13	ΥΔΡ6069	m3	3,00	17,00	51,00
14	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm (ΗΛΜ60.10.85.1)	1.14	ΟΔΟ2548	τεμαχ	5,00	60,00	300,00
15	Βάση Σιδηροστού άοπλη, διαστάσεων 0,50x0,50 m, βάθους 0,50 m (ΗΛΜ9312.1 σχετ.)	1.15	ΗΛΜ9312.1	τεμαχ	5,00	70,00	350,00
16	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, DN/OD 40 mm (ΥΔΡ12.36.1.1)	1.16	ΥΔΡ6711.1	m	66,00	0,72	47,52
17	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 (ΠΡΣΗ1.2.2)	1.17	ΗΛΜ 8	m	110,00	0,65	71,50
18	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, βάθους 5 - 10 cm (ΠΡΣΑ9.1)	1.18	ΠΡΣ2111	m	110,00	0,20	22,00
<b>Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών</b>							<b>11.819,25</b>

<b>Άθροισμα εργασιών</b>	<b>11.819,25</b>
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	<b>2.127,47</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>13.946,72</b>
Απρόβλεπτα 15 %	<b>2.092,01</b>
Αναθεωρήσεις	<b>90,00</b>
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	<b>16.128,73</b>
Φ.Π.Α. 24 %	<b>3.870,90</b>
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	<b>19.999,63</b>
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>19.999,63</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ 14 - 11 -2016  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ 14 - 11 -2016  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ 14 - 11 -2016  
Ο Συντάξας

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
Χημικός - Πολιτικός Μηχανικός

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Διπλ. Πολ/κός Μηχανικός

ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός