



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο: **ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ
ΕΠΛΗΣΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ**

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Προϋπ: **300.000,00** Ευρώ (με Φ.Π.Α. **24 %**)
Πηγή: **ΣΑΕ 871**
Κ.Α.:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Χωματοργικά

1	Ισοπέδωση με χρήση εκσκαφέα φορτωτή (ΟΔΟΣΧΕΤ.1140)	1.1	ΟΔΟ1140	m2	26.160,00	0,80	20.928,00
2	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΟΔΟΑ2)	1.2	ΟΔΟ1123Α	m3	110,00	7,92	871,20
3	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΟΔΟΑ2)	1.3	ΟΔΟ1123Α	m3	300,00	1,82	546,00
4	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΟΔΟΑ2)	1.4	ΟΔΟ1123Α	m3	100,00	2,80	280,00
5	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ - ΚΑΡΥΑΣ (ΟΔΟΑ2)	1.5	ΟΔΟ1123Α	m3	140,00	3,50	490,00
6	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ή ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ14)	1.6	ΟΔΟ1310	m	5.691,23	0,65	3.699,30
7	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΟΙΚ20.5.2)	1.7	ΟΙΚ2127	m3	8,56	35,60	304,74

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
8	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΟΙΚ20.5.1)	1.8	ΟΙΚ2124	m3	8,56	12,10	103,58
9	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΟΔΟΑ4.1)	1.9	ΟΔΟ1212	m3	300,00	2,77	831,00
10	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΟΔΟΑ4.1)	1.1 0	ΟΔΟ1212	m3	500,00	3,75	1.875,00
11	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΟΔΟΑ4.1)	1.1 1	ΟΔΟ1212	m3	210,00	8,87	1.862,70
12	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΟΔΟΑ12)	1.1 2	ΟΙΚ2227	m3	15,00	28,60	429,00
13	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm. ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΟΔΟΑ19)	1.1 3	ΟΔΟ3121B	m3	100,00	19,60	1.960,00
14	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm. ΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΟΔΟΑ19)	1.1 4	ΟΔΟ3121B	m3	300,00	11,05	3.315,00
15	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm. ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΟΔΟΑ19)	1.1 5	ΟΔΟ3121B	m3	94,00	14,50	1.363,00
16	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm. ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ - ΚΑΡΥΑΣ (ΟΔΟΑ19)	1.1 6	ΟΔΟ3121B	m3	100,00	13,90	1.390,00
17	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ20)	1.1 7	ΟΔΟ1530	m3	594,00	1,05	623,70
18	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες ΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΡΣΣχετ. ΣΤ6.5)	1.1 8	ΠΡΣ5371	στρεμ	1,00	500,00	500,00

Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά 41.372,22

Ομάδα Τεχνικά έργα

1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1)	2.1	ΟΔΟ2532	m3	1.230,70	94,20	115.931,94
---	---	-----	---------	----	----------	-------	------------

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
2	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C (ΟΔΟΒ30.3)	2.2	ΥΔΡ7018	Kgr	16.692,14	1,15	19.195,96
3	ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΑΟΛΠΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C12/15 Φ 0,60 μ (ΟΔΟΒ53.5)	2.3	ΟΔΟ2884	m	8,00	46,00	368,00
4	ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΑΟΛΠΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C12/15 Φ 0,80 μ ΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΟΔΟΒ53.6)	2.4	ΟΔΟ2885	m	20,00	70,90	1.418,00
Άθροισμα ομάδας Τεχνικά έργα							136.913,90

Άθροισμα εργασιών	178.286,12
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	32.091,50
Σύνολο	210.377,62
Απρόβλεπτα 15 %	31.556,64
Αναθεωρήσεις	1,23
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	241.935,49
Φ.Π.Α. 24 %	58.064,51
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	300.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	300.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ
Λευκάδα, 16 -10-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 16-10-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 16-10-2020

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.