



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργασία **ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ
ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ**

Προυπ **50.000,00** Ευρώ
Πηγή **ΣΑΕ 571**
Κ.Α.

(με Φ.Π.Α. **24 %**)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1	ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΣ ΔΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΟΣ (ΟΔΟ1140)	1.1	ΟΔΟ1140	m2	3.000,00	0,20	600,00
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1)	1.2	ΟΔΟ3121 B	m3	108,00	18,15	1.960,20
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ20)	1.3	ΟΔΟ1530	m3	149,00	1,05	156,45
4	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟΑ18.3)	1.4	ΟΔΟ1510	m3	149,00	13,60	2.026,40
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.1.4)	1.5	ΟΙΚ3214	m3	231,00	90,00	20.790,00
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα Β500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.6	ΟΙΚ3873	Kgr	4.140,00	1,01	4.181,40
Αθροισμα εργασιών							29.714,45
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %							5.348,60
Σύνολο							35.063,05
Απρόβλεπτα 15 %							5.259,46
Αναθεωρήσεις							0,07
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ							40.322,58
Φ.Π.Α. 24 %							9.677,42
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ							50.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ							-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							50.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ
Λευκάδα, 15 -01-2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 15-01-2021

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.