



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Τίτλος Στερεωτικές επεμβάσεις- Αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα  
Καρυάς

Προϋπ **39.510,61** Ευρώ

( με Φ.Π.Α. **24 %** )

Πηγή **ΤΑΣ**

Κ.Α **30-7331.003**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

a/a	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

**Ομάδα ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ**

1	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος πάχους 7,5 cm (Gunita) επί των φερουσών λιθοδομών ΝΑΟΙΚ Ν\Α32.12.70.07	A.01	OIK 3234	M2	23,00	99,72	2.293,56
2	Σιδηροί σπλισμοί για την κατασκευή μανδύων ΝΑΟΙΚ Ν\Α38.21.70.08	A.02	OIK 3873	Kg	2.330,00	2,80	6.524,00
<b>Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών</b>							<b>8.817,56</b>

**Ομάδα ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΑ**

1	Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου ΝΑΟΙΚ Α\54.28	B.01	OIK 5428	M2	27,70	291,00	8.060,70
2	Θύρες ξύλινες ταμπλαδοτές με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. ΝΑΟΙΚ Α\54.40.03	B.02	OIK5443.1	M2	13,90	226,00	3.141,40
3	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδοτές ΝΑΟΙΚ Α\54.51	B.03	OIK5451.1	M2	13,90	249,00	3.461,10
<b>Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών</b>							<b>14.663,20</b>

<b>Άθροισμα εργασιών</b>	<b>23.480,76</b>
Γ.Ο. & Ε.Ε. <b>18,00 %</b>	<b>4.226,54</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>27.707,30</b>
Απρόβλεπτα <b>15 %</b>	<b>4.156,09</b>
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	<b>31.863,39</b>
Φ.Π.Α. <b>24 %</b>	<b>7.647,21</b>
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>39.510,61</b>

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

ΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ  
Λευκάδα, 05 -03-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Λευκάδα, 05-03-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.