



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία

Εργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ

Προυπ 49.998,24 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή 20-7326.010

Χρήση 2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2)	1.1	ΟΙΚ3811	m2	12,00	22,50	270,00
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ38.20.2)	1.2	ΟΙΚ3873	Kgr	978,00	1,07	1.046,46
3	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm (ΟΙΚ61.6)	1.3	ΟΙΚ6104	Kgr	7.200,00	2,80	20.160,00
4	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις (ΟΙΚ72.31.4)	1.4	ΟΙΚ7231	m2	250,00	15,20	3.800,00
5	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.5.4)	1.5	ΟΙΚ3214	m3	27,00	106,00	2.862,00
6	Ράβδοι αγκύρωσης με σπείρωμα στο ένα άκρο, διαμέτρου Φ25 mm (ΥΔΡΥΣΦ4.12.1)	1.6	ΥΔΡ7025	m	105,00	15,00	1.575,00
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							29.713,46

Άθροισμα εργασιών	29.713,46
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	5.348,42
Σύνολο	35.061,88

Απρόβλεπτα 15 %	5.259,28
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	40.321,16
Φ.Π.Α. 24 %	9.677,08
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	49.998,24
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	49.998,24

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
6-7-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
6-7-2018

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός