



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εργο

Επισκευές δημοτικών κτιρίων

(πρώην Δημοτικών σχολείων) Νυδρίου

Προυπ 41.436,31 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή

Χρήση 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΟΙΚ)	1.1	ΟΙΚ	-	-	-	-
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ22.23)	1.2	ΟΙΚ2252	m2	130,00	5,60	728,00
3	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου (ΟΙΚ22.53)	1.3	ΟΙΚ2275	m2	90,00	5,60	504,00
4	Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων (ΟΙΚ22.22.1)	1.4	ΟΙΚ2241	m	130,00	6,70	871,00
5	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών (ΟΙΚ71.1.1)	1.5	ΟΙΚ7101	m2	110,00	16,80	1.848,00
6	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες, στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m (ΟΙΚ52.66.2)	1.6	ΟΙΚ5267	m2	155,00	61,00	9.455,00
7	Σανίδωμα στέγης, σανίδωμα στέγης με μισόταυλες πάχους 1,8 cm (φατούρα) (ΟΙΚ52.80.2**)	1.7	ΟΙΚ5282	m2	155,00	12,00	1.860,00
8	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου (ΟΙΚ72.11)	1.8	ΟΙΚ7211	m2	155,00	22,50	3.487,50
9	Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα (ΟΙΚ72.23)	1.9	ΟΙΚ7223	m2	155,00	11,20	1.736,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
10	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή, τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή (φατούρα) (ΟΙΚ52.79.1**)	1.1 0	ΟΙΚ5279	m3	2,31	135,00	311,85
11	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου (ΟΙΚ52.86)	1.1 1	ΟΙΚ5286	m2	155,00	11,00	1.705,00
12	Περιθώρια δώματος (λούκια) (ΟΙΚ73.47)	1.1 2	ΟΙΚ7347	m	75,00	9,00	675,00
13	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ77.15)	1.1 3	ΟΙΚ7735	m2	128,44	1,70	218,34
14	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερ (ΟΙΚ77.80.3)	1.1 4	ΟΙΚ7767.8	m2	129,00	9,50	1.225,50
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							24.625,19

Άθροισμα εργασιών	24.625,19
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	4.432,53
Σύνολο	29.057,72
Απόβλεπτα 15 %	4.358,66
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	33.416,38
Φ.Π.Α. 24 %	8.019,93
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	41.436,31
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	41.436,31

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λευκάδα, 13 -08-2017
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Λευκάδα 07 -08-2017
Ο Πρ/νος Τμήματος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Νυδρί, 07-08-2017
Ο Μελετητής

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Χημ.-Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

