



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις, λόγω πλημμυρών, σε Δημοτική οδό Κοντάραινας (από Επαρχιακό προς ποτάμι)

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προυπ **26.030,00** Ευρώ

(με Φ.Π.Α. **24 %**)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Πηγή **ΥΠΕΣ**

Κ.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.5.1*)	1.1	ΟΙΚ2124	m3	1,10	6,50	7,15
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (ΟΙΚ20.5.2*)	1.2	ΟΙΚ2127	m3	1,10	30,00	33,00
3	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή (ΟΙΚ22.2*)	1.3	ΟΙΚ2204	m3	5,00	22,50	112,50
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.1.4)	1.4	ΟΙΚ3214	m3	50,20	90,00	4.518,00
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.5	ΟΙΚ3873	Kgr	501,33	1,01	506,34
6	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιας ορατής όψεως (ΟΙΚ42.5.2)	1.6	ΟΙΚ4206	m3	7,15	67,00	479,05
7	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (ΟΙΚ42.26)	1.7	ΟΙΚ4226	m	2,60	11,20	29,12

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
8	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου (ΟΙΚ45.1.1)	1.8	ΟΙΚ4501	m2	14,30	9,00	128,70
9	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟΑ18.3*)	1.9	ΟΔΟ1510	m3	30,00	15,00	450,00
10	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ20)	1.1 0	ΟΔΟ1530	m3	30,00	1,05	31,50
11	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4)	1.1 1	ΟΔΟ4120	m2	1.100,00	0,45	495,00
12	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1*)	1.1 2	ΟΔΟ4321B	m2	1.100,00	7,89	8.679,00
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							15.469,36

Άθροισμα εργασιών	15.469,36
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	2.784,48
Σύνολο	18.253,84
Απρόβλεπτα 15 %	2.738,08
Αναθεωρήσεις	0,02
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	20.991,94
Φ.Π.Α. 24 %	5.038,06
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	26.030,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	26.030,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ
Λευκάδα, 12 -12-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 12-12-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.