



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δήμος ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εργο **ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**
ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ

Τεχνική Υπηρεσία

Προυπ **6.999,76** Ευρώ

(με Φ.Π.Α. **24 %**)

Πηγή

Χρήση 2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ16)	1.1	ΟΔΟ1420	m3	33,00	5,00	165,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.5.1*)	1.2	ΟΙΚ2124	m3	9,00	4,52	40,68
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (ΟΙΚ20.3.4)	1.3	ΟΙΚ2118	m3	28,02	34,80	975,10
4	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ12)	1.4	ΟΙΚ2227	m3	28,02	4,50	126,09
5	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.5.4)	1.5	ΟΙΚ3214	m3	11,68	90,00	1.051,20
6	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος προσθηκών καθ' ύψος υπάρχοντος οικοδομήματος, όταν το ύψος υπερβαίνει τα 15,00 m (ΟΙΚ32.20)	1.6	ΟΙΚ3218	m3	11,00	16,80	184,80
7	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (ΟΔΟΒ30.2)	1.7	ΟΔΟ2612	Kgr	560,00	1,15	644,00
8	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιας ορατής όψεως (ΟΙΚ42.11.2)	1.8	ΟΙΚ4212	m3	21,00	60,00	1.260,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
9	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου (ΟΙΚ45.1.1)	1.9	ΟΙΚ4501	m2	29,00	9,00	261,00
10	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm (ΥΔΡ12.14.1.6)	1.10	ΥΔΡ6621.1	m	10,00	7,60	76,00
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							4.783,87

Άθροισμα εργασιών	4.783,87
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	861,10
Σύνολο	5.644,97
Απρόβλεπτα - %	-
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	5.644,97
Φ.Π.Α. 24 %	1.354,79
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	6.999,76
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	6.999,76

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
24-2-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
24-2-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός