



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εργο

ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ  
Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προυπ 20.000,00 Ευρώ

( με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή

Χρήση 2018

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

#### ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΥΧΑΣ

1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2*)	1.1	ΟΔΟ1123Α	m3	210,00	0,70	147,00
2	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως (ΟΔΟΑ4.4)	1.2	ΟΙΚ2113	m3	15,00	14,40	216,00
3	Εκθάμνωση εδάφους, με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m (ΟΙΚ20.1.1)	1.3	ΟΙΚ2101	m2	150,00	4,50	675,00
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΟΙΚ20.20*)	1.4	ΟΙΚ2162	m3	60,00	15,70	942,00
5	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια (ΟΔΟΒ4.1*)	1.5	ΟΔΟ3121Β	m3	63,00	7,70	485,10
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα Β500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.6	ΟΙΚ3873	Kgr	450,00	1,01	454,50
7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ32.2.3)	1.7	ΟΙΚ3213	m3	21,00	78,00	1.638,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
8	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιας ορατής όψεως (ΟΙΚ42.5.2)	1.8	ΟΙΚ4206	m3	12,00	67,00	804,00
9	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ73.11)	1.9	ΟΙΚ7311	m2	185,00	22,50	4.162,50
10	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D600 mm (ΥΔΡ12.1.1.5 ΣΧΕΤ)	1.1 0	ΥΔΡ6551.5	m	7,00	32,00	224,00
<b>ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ - ΗΡΩΟΥ</b>							
11	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ32.2.3)	1.1 2	ΟΙΚ3213	m3	4,00	78,00	312,00
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.1 3	ΟΙΚ3873	Kgr	65,00	1,01	65,65
13	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες (ΟΙΚ73.12)	1.1 4	ΟΙΚ7312	m2	26,50	28,00	742,00
14	Αποξήλωση κιγκλιδώματων, για μεταλλικά κιγκλιδώματα (ΟΙΚ22.65.2)	1.1 5	ΟΙΚ2272A	Kgr	294,44	0,35	103,05
15	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος (ΟΙΚ77.91)	1.1 6	ΟΙΚ7791	m2	25,00	5,00	125,00
16	Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κιγκλιδώματα (ΠΡΣΒ3)	1.1 7	ΟΙΚ6402	Kgr	200,00	2,00	400,00
17	Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m (ΠΡΣΣΤ4.1.2)	1.1 8	ΠΡΣΣ5354	τεμαχ	30,00	9,00	270,00
18	Επισκευή του κυρίως σώματος πύλας Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση της θύρας (ΗΑΜ62.10.37)	1.1 9	ΗΑΜ 52	τεμαχ	2,00	60,00	120,00
<b>Άθροισμα ομάδας</b>							<b>11.885,80</b>

<b>Αθροισμα εργασιών</b>	<b>11.885,80</b>
Γ.Ο. & Ε.Ε. <b>18,00 %</b>	<b>2.139,44</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>14.025,24</b>
Απρόβλεπτα <b>15 %</b>	<b>2.103,79</b>
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	<b>16.129,03</b>
Φ.Π.Α. <b>24 %</b>	<b>3.870,97</b>
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	<b>20.000,00</b>
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>20.000,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 ΛΕΥΚΑΔΑ - 09 -2018  
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
 ΛΕΥΚΑΔΑ - 09 -2018  
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 ΝΥΔΡΙ 17 - 09 -2018

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
 Χημικός - Πολιτικός Μηχ.

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 Διπλ. Πολ/κός Μηχανικός

ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ  
 Πολιτικός Μηχανικός