



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ **30.000,00 Ευρώ** (με Φ.Π.Α. **24 %**)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ Πηγή **ΣΑΤΑ**

Κ.Α **20-7326.011**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.5.1*)	1.1	ΟΙΚ2124	m3	63,20	4,70	297,04
2	Ξυλότυποι χυτών τοίχων (ΟΙΚ38.1)	1.2	ΟΙΚ3801	m2	320,00	13,50	4.320,00
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ38.20.2)	1.3	ΟΙΚ3873	Kgr	4.724,00	1,07	5.054,68
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.1.4)	1.4	ΟΙΚ3214	m3	70,70	90,00	6.363,00
5	Τυποποιημένη περίφραξη τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m (ΟΔΟΕ5.1)	1.5	ΥΔΡ6812	m	30,00	12,05	361,50
6	ΒΛΗΤΡΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Β500C ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25 mm (ΟΔΟΒ90)	1.6	ΟΔΟ2612	τεμαχ	102,00	13,80	1.407,60
Άθροισμα ομάδας Λοιπά							17.803,82

Άθροισμα εργασιών	17.803,82
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	3.204,69

	Σύνολο	21.008,51
	Απρόβλεπτα 15 %	3.151,28
	Αναθεωρήσεις	33,76
	Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	24.193,55
	Φ.Π.Α. 24 %	5.806,45
	Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	30.000,00
	Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	30.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ
Λευκάδα, 17 -09-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 17-09-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.