



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &
ΜΕΛΕΤΩΝ

Έργο **ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ**

Προυπ **100.000 Ευρώ** (με Φ.Π.Α. 24 %)
Πηγή **ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΕ: 30-7333.061)**
Χρήση **2017**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Εκσκαφές - Χωματοουργικά

1	ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ (ΟΔΟΑ1)	1.1	ΟΔΟ1110	m3	200,00	1,52	304,00
2	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2)	1.2	ΟΔΟ1123Α	m3	100,00	1,84	184,00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.3)	1.3	ΟΔΟ1133Α	m3	30,00	9,34	280,20
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1)	1.4	ΟΔΟ1212	m3	300,00	2,79	837,00
5	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες (ΟΔΟΑ4.2)	1.5	ΟΔΟ1220	m3	30,00	6,04	181,20
6	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως (ΟΔΟΑ4.4)	1.6	ΟΙΚ2113	m3	2,00	14,40	28,80
7	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ (ΟΔΟΑ10)	1.7	ΟΙΚ6448	m	5,00	6,60	33,00
8	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ12)	1.8	ΟΙΚ2227	m3	2,00	27,64	55,28
9	ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ (ΟΔΟΔ1)	1.9	ΟΙΚ2269Α	m	10,00	1,00	10,00
10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm. (ΟΔΟΑ19)	1.1 0	ΟΔΟ3121B	m3	350,00	17,70	6.195,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
11	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ2.1)	1.1 1	ΟΔΟ3211B	m3	20,00	21,00	420,00
12	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ20)	1.1 2	ΟΔΟ1530	m3	370,00	1,05	388,50
Άθροισμα ομάδας Εκσκαφές - Χωματουργικά							8.916,98

Ομάδα Τεχνικά έργα

1	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.2)	2.1	ΟΔΟ2532	m3	180,00	104,00	18.720,00
2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (ΟΔΟΒ30.2)	2.2	ΟΔΟ2612	Kgr	14.000,00	1,15	16.100,00
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1)	2.3	ΟΔΟ2532	m3	95,00	94,20	8.949,00
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (ΟΔΟΒ30.3)	2.4	ΥΔΡ7018	Kgr	800,00	1,15	920,00
5	ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΒ36)	2.5	ΟΔΟ2411	m2	180,00	1,75	315,00
6	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ73.11)	2.6	ΟΙΚ7311	m2	2,00	22,50	45,00
7	Σωλήνες PVC 6 ATM Φ110 (ΟΔΟΒ56.3)	2.7	ΥΔΡ6620.1	m	100,00	7,48	748,00
8	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, μιάς ορατής όψεως (ΟΙΚ42.11.2)	2.8	ΟΙΚ4212	m3	53,00	70,00	3.710,00
9	Γεώφασμα στραγγιστηρίων (ΟΔΟΒ64.1)	2.9	ΟΙΚ7914	m2	20,00	1,65	33,00
10	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου (ΟΙΚ45.1.1)	2.1 0	ΟΙΚ4501	m2	70,00	9,00	630,00
11	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (ΟΙΚ42.26)	2.1 1	ΟΙΚ4226	m	2,00	11,20	22,40
12	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ3)	2.1 2	ΟΔΟ4110	m2	10,00	1,20	12,00
13	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΟΔΟΔ6)	2.1 3	ΟΔΟ4421B	tn	2,00	97,10	194,20
Άθροισμα ομάδας Τεχνικά έργα							50.398,60

Αθροισμα εργασιών	59.315,58
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	10.676,80
Σύνολο	69.992,38
Απρόβλεπτα 15 %	10.498,86
Αναθεωρήσεις	153,92
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	80.645,16
Φ.Π.Α. 24 %	19.354,84
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	100.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	100.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Λ.
Λευκάδα 02-02-2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Μ.
Λευκάδα 02-02-2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα 02-02-2017

Θωμάς Γεωργάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Σπυρίδων Αρέθας
Χημικός Μηχανικός

Δημήτρης Βραχνούλας
Πολιτικός Μηχανικός

Θωμάς Βουκελάτος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.