



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπ 14.997,70 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Πηγή ΣΑΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	Καθαίρεση επενδύσεων οροφής κάθε τύπου (ΟΙΚΣχε.22.53)	1.1	ΟΙΚ2275	m2	79,30	6,50	515,45
2	Κάλυψη οροφής με σκουρέτα (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ52.93)	1.2	ΟΙΚ5293	m2	79,30	15,70	1.245,01
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ22.15.1)	1.3	ΟΙΚ2226	m3	1,40	56,95	79,73
4	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ77.15)	1.4	ΟΙΚ7735	m2	340,20	1,70	578,34
5	Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς (ΟΙΚ77.16)	1.5	ΟΙΚ7736	m2	79,30	2,20	174,46
6	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων (ΟΙΚ77.17.1)	1.6	ΟΙΚ7737	m2	9,00	3,40	30,60

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
7	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολουρεθανικής ρητίνης, βά (ΟΙΚ77.71.1)	1.7	ΟΙΚ7767.8	m2	79,30	10,70	848,51
8	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ22.23)	1.8	ΟΙΚ2252	m2	1,80	5,60	10,08
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ71.21)	1.9	ΟΙΚ7121	m2	1,80	13,50	24,30
10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρένιο-ακρυλικής βάσε (ΟΙΚ77.80.2)	1.1 0	ΟΙΚ7767.8	m2	141,40	10,10	1.428,14
11	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλι (ΟΙΚ77.80.1)	1.1 1	ΟΙΚ7767.8	m2	190,22	9,00	1.711,98
12	Στέγαστρο ξύλινο εισόδου (ΟΙΚΣχετ.54.80.1)	1.1 2	ΟΙΚ5621	m3	0,27	877,00	236,79
13	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm (ΟΙΚ52.81.1)	1.1 3	ΟΙΚ5281	m2	2,50	35,80	89,50
14	Επικεράμωση με έγχρωμα ασφαλτικά κεραμίδια. (ΟΙΚΣχετ. 72.17)	1.1 4	ΟΙΚ7397	m2	2,50	24,50	61,25
15	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ54.46.2)	1.1 5	ΟΙΚ5446.2	m2	4,83	123,00	594,09
16	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. (ΟΙΚ65.5)	1.1 6	ΟΙΚ6502	m2	2,53	175,00	442,75

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
17	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, υαλοστάσια δίφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα (ΟΙΚ65.17.5)	1.1 7	ΟΙΚ6523	m2	4,21	200,00	842,00
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							8.912,98

Άθροισμα εργασιών	8.912,98
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	1.604,34
Σύνολο	10.517,32
Απρόβλεπτα 15 %	1.577,60
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	12.094,92
Φ.Π.Α. 24 %	2.902,78
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	14.997,70
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	14.997,70

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ
Λευκάδα, 13 -11-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 13-11-2019

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.