



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ**

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προυπ **50.000,00** Ευρώ

( με Φ.Π.Α. **24 %** )

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Πηγή ΠΔΕ

Κ.Α **64-7323.016**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.1.4)	1.1	ΟΙΚ3214	m3	223,50	90,00	20.115,00
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.2	ΟΙΚ3873	Kgr	2.980,00	1,01	3.009,80
3	Θαλάσσιες μεταφορές ΥΛΙΚΩΝ (ΛΙΜΣΧΕΤ. 2.7)	1.3	ΛΙΜ1210	m3	88,32	74,61	6.589,56

<b>Άθροισμα ομάδας Λοιπά</b>	<b>29.714,36</b>
<b>Άθροισμα εργασιών</b>	<b>29.714,36</b>
Γ.Ο. & Ε.Ε. <b>18,00 %</b>	<b>5.348,58</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>35.062,94</b>
Απρόβλεπτα <b>15 %</b>	<b>5.259,44</b>
Αναθεωρήσεις	<b>0,20</b>
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	<b>40.322,58</b>
Φ.Π.Α. <b>24 %</b>	<b>9.677,42</b>
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	<b>50.000,00</b>
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	<b>-</b>
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>50.000,00</b>

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ  
Λευκάδα, 12 -07-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Λευκάδα, 12-07-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

