



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εργο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προυπ 50.000 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή ΣΑΤΑ

Χρήση 2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΟΔΟ)	1.1			-	-	-
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ2.1)	1.2	ΟΔΟ3211B	m3	102,43	16,25	1.664,50
3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ3)	1.3	ΟΔΟ4110	m2	1.700,00	1,20	2.040,00
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΕΣ) ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 m (ΟΔΟΔ7)	1.4	ΟΔΟ4421B	m2	1.700,00	7,34	12.478,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1)	1.5	ΟΔΟ4521B	m2	1.700,00	7,96	13.532,00
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							29.714,50

Άθροισμα εργασιών	29.714,50
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	5.348,61
Σύνολο	35.063,11
Απόβλεπτα 15 %	5.259,47
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	40.322,58
Φ.Π.Α. 24 %	9.677,42

Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	50.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	50.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 15-5-2019
Ο Πρ/νος Τμήματος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 15-5-2019
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΝΥΔΡΙ 15-5-2019
Ο Μελετητής

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Χημικός -Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός