



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΤΟ Π.Α. 99/2017

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπ **50.000,00** Ευρώ

(με Φ.Π.Α. **24 %**)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Πηγή

Κ.Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Ομάδα Γενικών εργασιών							
1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2)	1.1	ΟΔΟ1123Α	m3	7,70	2,60	20,02
2	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (ΟΙΚ77.82)	1.2	ΟΙΚ7786.1	m2	565,50	11,80	6.672,90
3	Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού (ΟΙΚ77.20.6)	1.3	ΟΙΚ7744	m2	187,90	2,30	432,17
4	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer) (ΟΙΚ77.31)	1.4	ΟΙΚ7735	m2	187,90	2,90	544,91
5	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2)	1.5	ΟΙΚ3811	m2	23,04	22,50	518,40
6	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.5.4)	1.6	ΟΙΚ3214	m3	9,20	106,00	975,20
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.7	ΟΙΚ3873	Kgr	100,00	1,01	101,00
8	Επιστρώσεις με ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πτώσης 1300mm (ΟΙΚΣχετ.73.97**)	1.8	ΟΙΚ7397	m2	100,00	37,00	3.700,00
9	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) (ΟΙΚ46.1.3)	1.9	ΟΙΚ4623.1	m2	32,00	40,30	1.289,60
10	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ71.21)	1.10	ΟΙΚ7121	m2	64,00	12,70	812,80

11	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ77.15)	1.1 1	ΟΙΚ7735	m2	32,00	1,80	57,60
12	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. (ΟΙΚ77.80.2)	1.1 2	ΟΙΚ7785.1	m2	32,00	11,60	371,20
13	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα μπατικών τοίχων (ΟΙΚ49.1.2)	1.1 3	ΟΙΚ3213	m	25,60	21,20	542,72
14	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΟΙΚ38.20.2)	1.1 4	ΟΙΚ3873	Kgr	340,43	1,20	408,52
15	Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας (ΟΙΚ52.73.1)	1.1 5	ΟΙΚ5273	m2	9,50	33,20	315,40
16	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm (ΟΙΚ72.31.1)	1.1 6	ΟΙΚ7231	m2	9,50	16,60	157,70
17	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min (ΟΙΚ62.60.3)	1.1 7	ΟΙΚ6236	m2	1,98	398,00	788,04
18	Επιστρώσεις δαπέδου με πλαστικά(pvc) ή οικολογικά πλακίδια ή ρολά σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος Γ1 του ΦΕΚ 141Α/2017 (ΟΙΚΣχετ.73.97)	1.1 8	ΟΙΚ7397	m2	102,00	20,80	2.121,60
19	Προστατευτική διάταξη μπαλκονόπορτας. (ΟΙΚΣχετ.64.16.3)	1.1 9	ΟΙΚ6418	τεμαχ	6,00	180,00	1.080,00
20	Θερμαντήρας νερού (μπύλερ), DIN 4803, χωρητικότητας 150 l (ΗΛΜ8257.1.1)	1.2 0	ΗΛΜ 26	τεμαχ	1,00	918,48	918,48
21	Καμινάδα Ανοξείδωτη Διπλού Τοιχώματος Φ 200 (ΗΛΜσχετ.8465.1)	1.2 1	ΗΛΜ 3	m	5,00	45,00	225,00
22	Καπέλο καπνοδόχου ινοχ Φ200 (ΗΛΜΣχετ.8465.1)	1.2 2	ΗΛΜ 3	τεμαχ	1,00	60,00	60,00
23	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα δίστηλα αξονικού ύψους 905 mm,εγχώρια που αποτελούνται απο οσαδήποτε στοιχεία πλήρως εγκατεστημένα (ΗΛΜ8431.1.1)	1.2 3	ΗΛΜ8431.1. 1	m2	5,00	40,79	203,95
24	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm,εγχώρια που αποτελούνται απο οσαδήποτε στοιχεία πλήρως εγκατεστημένα (ΗΛΜ8431.2.1)	1.2 4	ΗΛΜ8431.2. 1	m2	5,00	56,34	281,70
25	Σωληνώσεις νερού για θερμαντικά σώματα. (ΗΛΜΣχετ.8300.1.1)	1.2 5	ΗΛΜ8300.1. 1	m	224,00	4,50	1.008,00
26	Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσίδηρο λέβητα θερμαντικής ισχύος 50000 KCAL/H και κυκλοφορητή πλήρης (ΗΛΜ8693.1.1)	1.2 6	ΗΛΜ8693.1. 1	τεμαχ	1,00	6.107,59	6.107,59

Αθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών 29.714,50

Αθροισμα εργασιών	29.714,50
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	5.348,61
Σύνολο	35.063,11
Απρόβλεπτα 15 %	5.259,47
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	40.322,58

Φ.Π.Α. 24 %	9.677,42
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	50.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	50.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΔ
Λευκάδα, 13 -12-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 13-12-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.