



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΛΥΧΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προυπ **50.000,00** Ευρώ

(με Φ.Π.Α. **24 %**)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Πηγή

Κ.Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2)	1.1	ΟΔΟ1123Α	m3	10,00	2,60	26,00
2	Κλιματιστική μονάδα διαρούμενου τύπου ψυκτικής απόδοσης 24.000 BTU ενεργειακής κλάσης A με inverter (ΗΛΜΣχετ.8531.1)	1.2	ΗΛΜ 32	τεμαχ	1,00	1.200,00	1.200,00
3	Κλιματιστική μονάδα διαρούμενου τύπου ψυκτικής απόδοσης 12.000 BTU ενεργειακής κλάσης A με inverter (ΗΛΜΣχετ.8531.1)	1.3	ΗΛΜ 32	τεμαχ	1,00	700,00	700,00
4	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ77.15)	1.4	ΟΙΚ7735	m2	840,00	1,70	1.428,00
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλι (ΟΙΚ77.80.1)	1.5	ΟΙΚ7767.8	m2	594,16	9,00	5.347,44

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρένιο-ακρυλικής βάσε (ΟΙΚ77.80.2)	1.6	ΟΙΚ7767.8	m2	246,00	10,10	2.484,60
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2)	1.7	ΟΙΚ3811	m2	6,65	22,50	149,62
8	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.5.4)	1.8	ΟΙΚ3214	m3	13,95	106,00	1.478,70
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.9	ΟΙΚ3873	Kgr	352,74	1,01	356,27
10	Μεταλλικά γαλβανισμένα κιγκλιδώματα περίφραξης. (ΟΙΚ55.21)	1.1 0	ΟΙΚ5521	m	37,50	40,00	1.500,00
11	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου τυποποιημένα (ΟΙΚΣχετ.56.23)	1.1 1	ΟΙΚ5613.1	m2	6,48	225,00	1.458,00
12	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, τυποποιημένα (ΟΙΚΣχετ. 56.24)	1.1 2	ΟΙΚ5613.1	m2	5,04	180,00	907,20
13	Τραμπάλα με ελατήριο δύο θέσεων με ζωάκια για παιδικές χαρές (ΠΡΣΒ12.17)	1.1 3	ΟΙΚ5104	τεμαχ	2,00	350,00	700,00
14	Αποξήλωση ξύλινων ντουλαπιών κουζίνας (ΟΙΚΣχετ. 22.50)	1.1 4	ΟΙΚ2275	m2	11,52	9,30	107,14
15	Ζωάκια με ελατήριο για παιδικές χαρές (ΠΡΣΒ12.17)	1.1 5	ΟΙΚ5104	τεμαχ	3,00	350,00	1.050,00
16	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL (ΟΙΚ56.21)	1.1 6	ΟΙΚ5617	m2	6,49	28,00	181,72
17	Μονάδα ξύλινης κούνιας δύο θέσεων (Παίδων - Νηπίων) (ΠΡΣΣχετ.Β12.11)	1.1 7	ΟΙΚ5104	τεμαχ	1,00	800,00	800,00
18	Προστατευτική διάταξη μπαλκονόπορτας. (ΟΙΚΣχετ.64.16.3)	1.1 8	ΟΙΚ6418	τεμαχ	4,00	180,00	720,00
19	Επιστρώσεις δαπέδου με πλαστικά(pvc) ή οικολογικά πλακίδια ή ρολά σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος Γ1 του ΦΕΚ 141Α/2017 (ΟΙΚΣχετ.73.97)	1.1 9	ΟΙΚ7397	m2	45,26	20,80	941,41

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
20	Επιστρώσεις με ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πτώσης 1300mm (ΟΙΚΣχετ.73.97**)	1.20	ΟΙΚ7397	m2	202,45	37,00	7.490,65
21	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών (ΟΙΚΣχετ.22.56)	1.21	ΟΙΚ6102	m	37,50	17,00	637,50
22	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ73.34.1)	1.22	ΟΙΚ7326.1	m2	1,50	33,50	50,25
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							29.714,50

Άθροισμα εργασιών	29.714,50
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	5.348,61
Σύνολο	35.063,11
Απρόβλεπτα 15 %	5.259,47
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	40.322,58
Φ.Π.Α. 24 %	9.677,42
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	50.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	50.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λευκάδα 13/12/2018
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα 13/12/2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ