



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εργο Συντήρηση - βελτίωση αγροτικών, δασικών δρόμων
Α . (από Κάβαλο Τσουκαλάδες)& Β.(Από
Σκάρους προς Ι.Μ Κόκκινης Εκκλησίας) Γ. (απο
Κοντάραινα προς Σέλι).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προυπ 45.797 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)
Πηγή ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2016
Χρήση 2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τι	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	------------	---------------------	--------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Χωματοουργικά, Αντιστηρίξεις, προστασία, οδοποιία

1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm. (ΟΔΟΑ19)	1.1	ΟΔΟ3121Β	m3	40,00	8,45	338,00
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1)	1.2	ΟΔΟ3121Β	m3	135,00	15,30	2.065,50
3	ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΣ ΔΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΟΣ (ΟΔΟ1140)	1.3	ΟΔΟ1140	m2	1.300,00	0,19	247,00
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1)	1.4	ΟΔΟ1212	m3	25,00	1,90	47,50
5	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.1)	1.5	ΟΔΟ1133Α	m3	1,00	2,85	2,85
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΔΡ2.1)	1.6	ΥΔΡ6071	m3	2,00	0,56	1,12
Άθροισμα ομάδας Χωματοουργικά, Αντιστηρίξεις, προστασία, οδοποιία							2.701,97

Ομάδα Κατασκευές από σκυρόδεμα,στεγαν/σεις,οικοδομικά

1	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ38.3)	2.1	ΟΙΚ3816	m2	68,00	15,70	1.067,60
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2)	2.2	ΟΔΟ2531	m3	3,00	89,80	269,40
3	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ)με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.4)	2.3	ΟΔΟ2532	m3	2,00	126,00	252,00
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (ΟΔΟΒ30.3)	2.4	ΥΔΡ7018	Kgr	4.400,00	1,15	5.060,00
5	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, κατηγορίας C16/20 (ΥΔΡ9.10.4)	2.5	ΥΔΡ6327	m3	200,00	82,00	16.400,00
6	Κοπή αρμών συστολοδιαστολής κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη (ΥΔΡ10.1.1)	2.6	ΥΔΡ6370	m	60,00	4,10	246,00
7	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα (ΥΔΡ7.6)	2.7	ΥΔΡ6103	m2	4,00	34,60	138,40
8	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τιμμεντοσωλήνων αποχέτευσης κατα ΕΛΟΤ EN 1916, κλάσεως αντοχής 120, ονομαστικής διαμέτρου D500mm (ΥΔΡ12.1.1.4)	2.8	ΥΔΡ6551.4	m	3,50	57,00	199,50
9	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ΥΔΡ11.2.4)	2.9	ΥΔΡ6752	Kgr	190,00	2,90	551,00
10	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων (ΥΔΡ16.1)	2.1 0	ΥΔΡ6744	τεμαχ	1,00	103,00	103,00
11	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ (ΟΔΟΒ43.1)	2.1 1	ΥΔΡ6370	m	60,00	3,80	228,00
Άθροισμα ομάδας Κατασκευές από σκυρόδεμα,στεγαν/σεις,οικοδομικά							24.514,90

Άθροισμα εργασιών	27.216,87
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	4.899,04
Σύνολο	32.115,91

Απρόβλεπτα 15 %	4.817,39
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	36.933,30
Φ.Π.Α. 24 %	8.863,99
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	45.797,29
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	45.797,29

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την
ΛΕΥΚΑΔΑ 21-12-2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 21-12-2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 21-12-2016

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΗΜ-ΠΟΛ. ΜΗΧ.

ΜΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ