



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τεχνική Υπηρεσία

Εργο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΓΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προυπ 6.992,16 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή ΣΑΤΑ

Χρήση 2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | Εργασία | Αριθμός Τιμολογίου | Κωδικός Αναθεώρησης | Είδος Μονάδας | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |
|-----|---------|--------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------|
|-----|---------|--------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------|

Ομάδα Γενικών εργασιών

| | | | | | | | |
|---|---|-----|---------|-----|----------|-------|-----------------|
| 1 | ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m (ΟΔΟΒ1*) | 1.1 | ΟΔΟ2151 | m3 | 12,42 | 4,00 | 49,68 |
| 2 | Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟΑ18.3) | 1.2 | ΟΔΟ1510 | m3 | 20,00 | 4,85 | 97,00 |
| 3 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ20) | 1.3 | ΟΔΟ1530 | m3 | 20,00 | 1,05 | 21,00 |
| 4 | Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.2) | 1.4 | ΟΔΟ2532 | m3 | 27,00 | 93,00 | 2.511,00 |
| 5 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ38.20.2) | 1.5 | ΟΙΚ3873 | Kgr | 2.100,00 | 1,00 | 2.100,00 |
| Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών | | | | | | | 4.778,68 |

| | |
|---|-----------------|
| Άθροισμα εργασιών | 4.778,68 |
| Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % | 860,16 |
| Σύνολο | 5.638,84 |
| Απρόβλεπτα - % | - |
| Αναθεωρήσεις | - |
| Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ | 5.638,84 |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Φ.Π.Α. 24 % | 1.353,32 |
| Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ | 6.992,16 |
| Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ | - |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 6.992,16 |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
7-9-2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
7-9-2017

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό