



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΕΡΓΩΝ

Προϋπ **42.000,00** Ευρώ

(με Φ.Π.Α. **24 %**)

Πηγή ΣΑΤΑ 2018

Κ.Α 30-7333.004

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.3)	1.1	ΟΔΟ1133Α	m3	30,00	8,20	246,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.4.1)	1.2	ΟΙΚ2122	m3	10,00	20,25	202,50
3	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ή ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ14)	1.3	ΟΔΟ1310	m	240,00	0,65	156,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα Β500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.4	ΟΙΚ3873	Kgr	1.400,00	1,01	1.414,00
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2)	1.5	ΟΙΚ3811	m2	8,00	22,50	180,00
6	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.1.4)	1.6	ΟΙΚ3214	m3	207,30	90,00	18.657,00
7	Θαλάσσιες μεταφορές ΥΛΙΚΩΝ (ΛΙΜΣΧΕΤ. 2.7)	1.7	ΛΙΜ1210	m3	55,00	74,61	4.103,55
Άθροισμα εργασιών							24.959,05
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %							4.492,63
Σύνολο							29.451,68
Απρόβλεπτα 15 %							4.417,75
Αναθεωρήσεις							1,54
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ							33.870,97
Φ.Π.Α. 24 %							8.129,03
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							42.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΔ
Λευκάδα, 13-08-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 13-08-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.