



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
- ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προυπ **240.000,00** Ευρώ ( με Φ.Π.Α. **24 %**)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Πηγή ΠΔΕ

Κ.Α 64-7323.015

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

**Ομάδα Χωματουργικά**

1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΟΔΟΑ2.1*)	1.1	ΟΔΟ1123Α	m3	90,00	2,30	207,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.3*)	1.2	ΟΔΟ1133Α	m3	30,00	8,20	246,00
3	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (ΟΔΟΣΧΕΤ.Β85)	1.3	ΟΔΟ2548	τεμαχ	5,00	40,30	201,50
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, (ΟΙΚΣΧΕΤ.22.10.1)	1.4	ΟΙΚ2226	m3	70,00	8,00	560,00
<b>Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά</b>							<b>1.214,50</b>

**Ομάδα Λοιπά**

1	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα Β500C (ΟΙΚ38.20.3)	2.1	ΟΙΚ3873	Kgr	9.740,28	1,01	9.837,68
---	--	-----	---------	-----	----------	------	----------

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.1.4)	2.2	ΟΙΚ3214	m3	718,43	90,00	64.658,70
3	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.5.4)	2.3	ΟΙΚ3214	m3	66,26	106,00	7.023,56
<b>Άθροισμα ομάδας</b>						<b>Λοιπά</b>	<b>81.519,94</b>

### Ομάδα Οδοποιίας - Ασφαλτικά

1	Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2*)	3.1	ΟΔΟ3211B	m2	525,00	2,05	1.076,25
2	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ3)	3.2	ΟΔΟ4110	m2	525,00	1,20	630,00
3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4)	3.3	ΟΔΟ4120	m2	5.644,50	0,45	2.540,03
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1*)	3.4	ΟΔΟ4521B	m2	6.169,50	9,02	55.648,89

<b>Άθροισμα ομάδας</b>	<b>Οδοποιίας - Ασφαλτικά</b>	<b>59.895,17</b>
	<b>Άθροισμα εργασιών</b>	<b>142.629,61</b>
	<b>Γ.Ο. &amp; Ε.Ε. 18,00 %</b>	<b>25.673,33</b>
	<b>Σύνολο</b>	<b>168.302,94</b>
	<b>Απρόβλεπτα 15 %</b>	<b>25.245,44</b>
	<b>Αναθεωρήσεις</b>	<b>0,01</b>
	<b>Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>193.548,39</b>
	<b>Φ.Π.Α. 24 %</b>	<b>46.451,61</b>
	<b>Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ</b>	<b>240.000,00</b>
	<b>Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ</b>	<b>-</b>
	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>240.000,00</b>

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ  
Λευκάδα, 12 -07-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Λευκάδα, 12-07-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.