



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ**

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προυπ

10.000,00 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. **24 %**)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Πηγή

Ι.Π.

Κ.Α.

30-7326.130

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες κατασκευής τοιχίου στην Κοινότητα Φρυνίου.

Στο τμήμα αυτό μήκους 15 μέτρων έχει υποχωρήσει το πρανές με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος κατά την διέλευση των οχημάτων και των πεζών.

Το ύψος του τοιχίου είναι περίπου 3,00 μέτρα. Θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή θεμελίων και στην συνέχεια θα εξυγιανθεί το έδαφος προκειμένου να εδραστεί σωστά το τοιχίο. Μετά την σκυροδέτηση του τοιχίου θα πραγματοποιηθεί λιθοπλήρωση.

Τέλος θα διαστρωθεί με σκυρόδεμα το τμήμα της οδού σε μήκος 15 μέτρων με πλάτος 3,20 μέτρα.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **8.064,52** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ **10.000,00** €.

Ισχύουσες διατάξεις:

- Το **N. 4412/08-08-2016** Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- **N. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα, όπως ισχύει με το **N 3463/2006**

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΔ
Λευκάδα, 03 -11-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 03-11-2020

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολύκός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολύκός Μηχανικός Π.Ε.