



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εργο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

Προυπ 22.000,00 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Χρήση 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σύνταξη της παρούσας μελέτης αφορά εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στο Δημοτικό Γήπεδο Σφακιωτών ώστε να καταστεί λειτουργικό και ασφαλές για χρήση τόσο των αθλούμενων όσο και των θεατών. Η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση δεν διαθέτει καμία υποδομή χώρων υγιεινής για τους φιλάθλους και είχε σημαντικότερες ελλείψεις σε εξοπλισμούς ασφάλειας των εγκαταστάσεων όπως πυρασφάλεια ,αλλά και ασφάλειας των αθλούμενων , των φιλάθλων κλπ , όπως εξοπλισμό ιατρείου.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες για την κατασκευή των ημιτελών χώρων υγιεινής των διαιτητών και των φιλάθλων σε επίπεδο λειτουργικότητας ώστε να μπορέσει η εγκατάσταση να πληρεί τους όρους για την χορήγηση άδειας λειτουργίας της από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης.

Συγκεκριμένα πρόκειται να εκτελεστούν οι πιο κάτω εργασίες:

- Εκσκαφές μικρής κλίμακας για την κατασκευή ράμπας w.c. ΑΜΕΑ διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
- Καθαιρέσεις σκυροδέματος για την μετατόπιση υφιστάμενης καγκελόπορτας.
- Σκυροδετήσεις C16/20 για την κατασκευή ράμπας - διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κλπ
- Καθαίρεση επιχρίσματος- πλινθοδομής για την διαπλάτυνση εισόδου w.c ΑΜΕΑ ώστε η καθαρή διάσταση μετά την τοποθέτηση του κουφώματος εισόδου να είναι τουλάχιστον 0,90 μέτρα.
- Ολοκλήρωση της ηλεκτρολογικής - υδραυλικής εγκατάστασης και τοποθέτησης ειδών πυρασφάλειας.
- Τοποθέτηση δύο ειδικών τεμαχίων (ταχυσυνδέσμων 2 1/2 ") στους υφιστάμενους κρουνούς πυρόσβεσης στο κέντρο του γηπέδου.
- Τοποθέτηση ποδιών και κατωφλίων από μάρμαρο σε εισόδους και παράθυρα με μάρμαρο επιλογής της επίβλεψης.
- Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδων και τοίχων (επιλογής πλακιδίου, χρώματος και σχεδίου τοποθέτησης, της επίβλεψης)
- Τοποθέτηση εσωτερικών ξύλινων θυρών και εξωτερικών αλουμινίου (θύρες και παράθυρα μετά των αναλόγων υαλοπινάκων και σιπών αερισμού).
- Τοποθέτηση των ειδών υγιεινής , σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου και με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο (βόθρο). Έλεγχος σε πλήρη λειτουργία.
- Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο W.C ΑΜΕΑ
- Μετατόπιση υφιστάμενης σιδερένιας συρόμενης θύρας εισόδου στις εγκαταστάσεις.
- Αλλαγή φοράς ανοίγματος θύρας φιλάθλων ώστε να ανοίγουν προς την κατεύθυνση διαφυγής.

- Κατασκευή θύρας στο υφιστάμενο σιδερένιο κάγκελο διαχωρισμού των κερκίδων.
- Κατασκευή σιδερένιου κάγκελου με συρόμενη θύρα πλάτους 4-5 μέτρων στην θέση των χώρων υγιεινής φιλάθλων για την αποτροπή εισόδου τους στον αγωνιστικό χώρο, καθώς επίσης και μεταξύ κτιρίου παλαιών αποδυτηρίων και εξωτερικής περιφραξης.
- Χρωματισμών του υφιστάμενου κάγκελου διαχωρισμού κερκίδας και των νέων με αντισκωριακό μίνιο επαγγελματικής χρήσης σε δύο στρώσεις και ελαιοχρωματισμός επίσης σε δύο στρώσεις.
- Σφράγιση - στεγανοποίηση αντισεισμικού αρμού με ειδική ελαστική μεμβράνη υψηλής ποιότητας και χρήση ειδικών εποξειδικών συγκολλητικών ρητινών σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης , και την έγκριση των υλικών.
- Επισκευή κολώνας οπλισμένου σκυροδέματος φέροντος οργανισμού του υφιστάμενου παλαιού κτιρίου αποδυτηρίων και της ακμής πλάκας αυτού , με επιμελή καθαρισμό αυτών τοποθέτηση αναστολέα διάβρωσης 3 συστατικών , για αποφυγή διάβρωσης του οπλισμού και χρήσης ως γέφυρας πρόσβασης, τοποθέτηση σε στρώσεις ίνοπλισμένου επισκευαστικού κονιάματος. Όλα τα υλικά θα εγκριθούν από την επίβλεψη πριν την τοποθέτηση τους και θα εφαρμοστούν αυστηρά σύμφωνα με τα φύλλα οδηγιών εφαρμογής του κατασκευαστή.
- Προμήθεια και τοποθέτηση Εξοπλισμού ιατρείου σύμφωνα με την ΚΥΑ 46596 / 22-11-2004 και το ανάλογο άρθρο της παρούσας μελέτης.
- Κατασκευή διαγραμμίσεων και τοποθέτησης πινακίδων για την οριοθέτηση θέσεων σταθμεύσεως οχημάτων ασφαλείας (πυροσβεστικού οχήματος , ασθενοφόρου , οχήματος ΕΛ.ΑΣ.)
- Χρωματισμοί εσωτερικοί και εξωτερικοί.
- Κατασκευή μόνωσης δώματος με οπλισμένη ασφαλική μεμβράνη.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **17.741,94 Ευρώ** χωρίς ΦΠΑ **ενώ με ΦΠΑ 22.000,00** και θα καλυφθεί απο πιστώσεις **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:

Ν.4412/16 ΦΕΚ 147 Α « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114 Α « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 Α «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Π.Δ. 305/96 ΦΕΚ 212 Α « Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια».

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 31 -5-2018
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Α.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 31 -5-2018
Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 10-5-2018

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΕΘΑΣ
Χημ.-Πολ. Μηχανικός

Δημήτρης Βραχνούλας
Πολιτικός Μηχανικός

Θωμάς Βουκελάτος
Τεχ-γος Πολιτικός Μηχανικός