



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ "ΓΚΙΟΚΑ")

Προϋπ 25.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή ΣΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Χρήση 2017 (ΚΑΕ: 30-7333.071)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης επί του επαρχιακού δρόμου Λαζαράτων Πινακοχωρίου στα όρια του οικισμού Πινακοχωρίου στο ύψος της παλιάς δημοτικής υδατοδεξαμενής στη θέση "Γκιόκα".

Ο τοίχος που θα κατασκευαστεί βρίσκεται κατόντη του δρόμου και θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και σύμφωνα με την στατική επίλυση που επισυνάπτουμε.

Στον τοίχο αντιστήριξης θα τοποθετηθούν στην βάση καθώς και σε ύψος ενός (01)μέτρου πλαστικοί σωλήνες διαμέτρου Φ110, 6 ατμοσφαιρών για την αποροή των όμβριων που σωρεύονται πίσω από τον τοίχο. Το γέμισμα «μπάζωμα» πίσω από τον τοίχο θα υλοποιηθεί με κοκκώδες υλικό διαμέτρου έως 200χιλιοστά για την καλύτερη στράγγιση των ομβρίων υδάτων όπως και θα υλοποιηθεί προστατευτική επάλειψη της πίσω επιφάνειας σκυροδέματος (πίσω παρειάς) με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς. Ακόμη θα τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώματα τύπου N2 W2 (μεταλλικές μπάρες) στη στέψη του τοίχου για λόγους ασφαλείας.

Η αποκατάσταση του τμήματος του δρόμου, που εφάπτεται με τον τοίχο θα υλοποιηθεί με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20, πάχους 0,12 μέτρων, οπλισμένο με δομικό πλέγμα τύπου T131, με υπόβαση από αμμοχάλικο (3^Α) πάχους 0,15 μέτρων.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **20.161,29** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ **25.000,00** και θα καλυφθεί από πιστώσεις **ΣΑΤΑ 2017 (ΚΑΕ: 30-7333.071)**

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:

-Του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»

-Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Λ.
Λευκάδα 08-08-2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Μ.
Λευκάδα 08-08-2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα 08-08-2017

Σπυρίδων Αρέθας
Χημικός Μηχανικός

Δημήτρης Βραχνούλας
Πολιτικός Μηχανικός

Θωμάς Γεωργάκης
Πολιτικός Μηχανικός

