



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Τίτλος **Στερεωτικές επεμβάσεις- Αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς**

Προυπ **39.510,61** Ευρώ

( με Φ.Π.Α. **24 %**)

Πηγή **ΤΑΣ**

Κ.Α **30-7331.003**

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες αποκατάστασης φθορών του κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες κατασκευής νέας στέγης, αποκατάσταση του πατώματος και ενίσχυση της θεμελίωσης του κτιρίου.

Με την παρούσα μελέτη θα γίνει εφαρμογή μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

θα εφαρμοστεί μανδύας από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ικανού πάχους (7-8 εκ.) οπλισμένος με κατάλληλο μεταλλικό πλέγμα. Η εφαρμογή θα γίνει στο εσωτερικό του κτιρίου. Η αγκύρωση του μανδύα είναι απαραίτητη και θα γίνει σε περιμετρική δοκό από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλης διατομής, η οποία θα κατασκευαστεί και στα δύο μέτωπα των τοίχων στην στάθμη της θεμελίωσης και δεν θα είναι ορατή (βλ. τεχνική έκθεση στατικής μελέτης).

Η εφαρμογή των ενεμάτων και του μανδύα προϋποθέτει τη καθαίρεση των επιχρισμάτων και τη διάνοιξη των αρμών του υπάρχοντος αρμολογήματος σε κατάλληλο βάθος.

Επίσης θα τοποθετηθούν καινούργια ξύλινα κουφώματα.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **31.863,39** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ **39.510,61**€.

#### Ισχύουσες διατάξεις:

- Το **N. 4412/08-08-2016** Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

-- **N. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

- Του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα, όπως ισχύει με το **N 3463/2006**

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΔ  
Λευκάδα, 05 -03-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Λευκάδα, 05-03-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.