



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τεχνική Υπηρεσία

Εργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ

Προυπ 49.998,24 Ευρώ

( με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή 20-7326.010

Χρήση 2018

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τεχνική μελέτη εργασιών περιγράφονται εργασίες κατασκευής μεταλλικού στεγαστρου 200 μ2 του δεματοποιητή προκειμένου το μηχάνημα να είναι προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι εξής.:

- Ευλότυποι γυτών μικροκατασκευών
- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C
- Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm
- Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις
- Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
- Ράβδοι αγκύρωσης με σπείρωμα στο ένα άκρο, διαμέτρου Φ25 mm

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:

- Το Ν. 4412/08-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

- Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα, όπως ισχύει με το Ν 3463/2006.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 40.321,16 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 49.998,24 και θα καλυφθεί από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
12-7-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
12-7-2018

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

