



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος **ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ**

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προυπ **14.997,70** Ευρώ

( με Φ.Π.Α. **24 %** )

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Πηγή **ΣΑΤΑ**

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες που αποσκοπούν στην επισκευή - συντήρηση του πρώην δημοτικού σχολείου Ευγήρου.

Το ταβάνι παρουσιάζει προβλήματα λόγω παλαιότερης εισροής υδάτων από την στέγη. Το πρόβλημα στην στέγη έχει επιδιορθωθεί πλέον. Προβλέπεται η αποξήλωση των υφιστάμενου ταβανιού και η αντικατάσταση του με νέο. Στην συνέχεια θα χρωματιστεί.

Θα καθαιρεθεί το στέγαστρο εισόδου που είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα καθώς παρουσιάζει φθορές και κρίνεται επικίνδυνο για την ασφάλεια. Θα αντικατασταθεί από ξύλινο στο οποίο θα τοποθετηθούν ασφαλτοκεράμιδα.

Θα πραγματοποιηθούν μικροεπισκευές στο σοβά.

Θα αντικατασταθεί η πόρτα εισόδου με πόρτα αλουμινίου σε χρώμα απομίμησης ξύλου ενώ θα αντικατασταθούν και οι εσωτερικές πόρτες του γραφείου και της αίθουσας. Επίσης θα αντικατασταθούν τα τρία πίσω παράθυρα της αίθουσας και το παράθυρο του γραφείου με αλουμινίου σε χρώμα απομίμησης ξύλου.

Τέλος θα προετοιμαστούν οι εσωτερικές και οι εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου για χρωματισμούς και θα χρωματιστούν ενώ θα χρωματιστούν και τα μπροστινά παράθυρα του κτιρίου.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **12.094,92** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ **14.997,70** και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΔ  
Λευκάδα, 13 -11-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Λευκάδα, 13-11-2019

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Πολύκός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Πολύκός Μηχανικός Π.Ε.