



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εργο ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ  
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προυπ 13.400,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 24 %)  
Πηγή ΣΑΤΑ  
Χρήση 2017

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σύνταξη της παρούσας μελέτης αφορά εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στο Δημοτικό κοιμητήριο της πόλης Λευκάδος.

Συγκεκριμένα πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής "χωνευτηρίου" δηλαδή χώρου στο έδαφος που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση οστών ανακομιζομένων νεκρών, όπως ορίζεται στο ΥΠ.ΕΣ. & ΚΟΙΝ ΥΠΗΡ. Α5/1210 της 19.4/10.5.1978 (ΦΕΚ 424Β), διαμέτρου 2,50 μέτρων και βάθους 3,00 μέτρων και εργασίες τσιμεντόστρωσης των διαδρόμων στους χώρους ταφής.

Αναλυτικότερα πρόκειται να εκτελεστούν οι πιο κάτω εργασίες:

- Εκσκαφές σε γαιώδες- ημιβραχώδες έδαφος για την ανόρυξη φρεατίου πλάτους 2,80 και βάθους 3,00 μέτρων.
- Προμήθειας και τοποθέτησης προκατασκευασμένων οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων διαμέτρου 2,5 μέτρων για την κατασκευή του χωνευτηρίου.
- Εκσκαφές - επιχώσεις δια χειρών για την διαμόρφωση οριζοντιογραφικά και υψομετρικά των διαδρόμων των χώρων ταφής.
- Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού (πλέγμα T 131)
- Σκυροδέτηση των διαδρόμων με βετον C16/20.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **10.806,45** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ **13.400,00** και θα καλυφθεί απο πιστώσεις **ΣΑΤΑ**

Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:

N.4412/16 ΦΕΚ 147 Α « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

N. 3463/06 ΦΕΚ 114 Α « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

N. 3852/10 ΦΕΚ 87 Α «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Π.Δ. 305/96 ΦΕΚ 212 Α « Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια».

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ -5-2017  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Α.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ -5-2017  
Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ 14-4-2017

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΕΘΑΣ  
Χημ.-Πολ. Μηχανικός

Δημήτρης Βραχνούλας  
Πολιτικός Μηχανικός

Θωμάς Βουκελάτος  
Τεχ-γος Πολιτικός Μηχανικός